

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém**

Datum zpracování : **19.4.2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 11-14-04**

Datum aktualizace : **19.4.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								0.00
1	701011	Vytyčení trasy	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2.800		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	80.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	174223	Zásypy ze zemin nepropustných se zhuštěním z vyzískaného materiálu	m3	34.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	709210	Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	701001	OZNACOVACÍ STÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRINE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0.120		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 02		Kamerový systém						0.00		0.00
11	75L431	Kamera digitální (IP) dome pevná	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	75L43X	Kamera digitální (IP) dome - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	75L424	Kamera digitální (IP) - SW licence	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	75M853	Mediakonvertor - modul (šasi) do 20 slotů	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75L461	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	75L472	Monitor kamerového systému LCD do 46"	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém**

Datum zpracování : **19.4.2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 11-14-04**

Datum aktualizace : **19.4.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75M823	Switch Ethernet L2 24 portů	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75M866	Převodník - SFP	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75M86X	Převodník - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	44.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 650.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	104.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	52.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	1 545.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	1 540.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IA31	Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IA3X	Optotrubková spojka Y - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	1 542.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém**

Datum zpracování : **19.4.2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 11-14-04**

Datum aktualizace : **19.4.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	703442	Elektroinstalací trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	703412	Elektroinstalací trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	450.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	kus	62.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světél šířky přes 100 do 250 mm	m	80.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	9.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	9.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63		Patch kabel Cat.5E FTP/STP	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	703512	Elektroinstalací lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	704110	Kabelový rošt/lávka nosný do EI 90	m ²	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	702511	Průraz zdívkou (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75J131	Nosná lišta DIN - dodávka	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75J13X	Nosná lišta DIN - montáž	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75H141	Stožár (sloup) ocelový do 10 m	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	78O958R	Spolupráce při integraci do systému DDTS	celek	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75L4B1	Licence pro připojení kamery do systému KAC	ks	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75L4B2	Připojení kamerového systému do KAC - konfigurační práce	hod	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 02	Kamerový systém				0.000		0.00		0.00
Díl: 03		Kamerový systém - zprovoznění						0.00		0.00
74	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
75	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a záchvát personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	24.000		0.000		0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém

19.4.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-14-04

Datum aktualizace : 19.4.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 03	Kamerový systém - zprovoznění				0.000		0.00		0.00