

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Tů Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 12.09.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 04-28-203

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1 015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DE	T	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6 981138		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 10%, ODVOZ DO 20KM	M3OP	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
7 13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	3 447,500	0,000	0,000		0,00		0,00
9 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	600,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 500,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11 18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	24 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 7		Přidružená stavební výroba								
12 764411		ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM	M	300,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
13 701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14 702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	620,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15 702222		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	750,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem
Tú Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení
12.09.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

1703095-01
PS 04-28-203

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	12 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 12	M	620,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	702901.R01	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 M	M	12 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROU	KG	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	74	Elektroinstalace - silnoproud								
20	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	744111	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
28	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	58,560	0,000	0,000		0,00		0,00
29	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	58,560	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	432,078	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	432,078	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75A247	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	77,280	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	77,280	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75A312	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁR	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Tů Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 12.09.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 04-28-203

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75A410	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
39	75B369	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	75B418	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75B427	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	75B421	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75B547	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
44	75B541	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	75B548	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	75B569	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	75B6G7	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75B6A1	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75B6G8	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	75B6T7	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	75B6M1	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	75B6T8	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
53	75C517	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	75C511	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	75C527	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	75C521	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby :	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	Tú Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení	
Datum zpracování :	12.09.2017	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby	1703095-01
Číslo PS,SO	PS 04-28-203
Datum aktualizace :	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	75C727	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MON	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
58	75C721	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DOD	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59	75C917	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
60	75C911	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
61	75C918	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
62	75C937.R01	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 1 ÚSEK - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
63	75C912.R01	DODÁVKA SKŘÍŇE S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
64	75C938.R01	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 1 ÚSEK - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
65	75D147	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
66	75D141	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
67	75D157	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
68	75D151	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
69	75D167	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
70	75D161	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
71	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
72	75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
73	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
74	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
75	75E157	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
76	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
77	75E1B7	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací a dodávek

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Tů Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 12.09.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 1703095-01

Číslo PS,SO PS 04-28-203

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	75I	Úložná vedení								
78	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	440,000	0,000	0,000		0,00		0,00
79	75I221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	1,320	0,000	0,000		0,00		0,00
80	75IECX	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
81	75IEC1	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
82	75IECY	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
83	75IFCX	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
84	75IFC1	KABELOVÝ ZÁVĚR DO 20 ŽIL	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
85	75IH41	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
86	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75I	Úložná vedení				0,000		0,00		0,00