

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

Datum zpracování :

6.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

xxx

Číslo PS,SO

90-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	9.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	945.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	975.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702901	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY DO 120 MM	M	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702232	Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	703114	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 400 do 600 mm	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	702412	Kabelový vstup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	701003	Betonový označník	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO : Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

Datum zpracování : 6.9.2017

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby xxx

Číslo PS,SO 90-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
28	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	4.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	45.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	4 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I722	Kabel klasický dálkový dvouplášťový do 19 čtyřek	kmčtyřka	25.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I72X	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	114.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	9 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	9 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I84Y	Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I85Y	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	4 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	4 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75I951	Optotrubka HDPE dělená průměru do 40 mm	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75I954	Optotrubka HDPE dělená - uložení	m	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75I95X	Optotrubka HDPE dělená - zatažení	m	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

Datum zpracování :

6.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

xxx

Číslo PS,SO

90-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	75I95Y	Optotrubka HDPE dělená - demontáž	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75I96I	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75I96Z	Optotrubka - kalibrace	m	9 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IA1I	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IA5I	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IA6I	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75ID2I	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75ID2Y	Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	642I90R	VSTUP A UZAVŘENÍ PLAST. KABELOVÉ KOMORY VČ. VYČIŠTĚNÍ A ODČERPÁNÍ VODY	kus	4.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IA7I	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75ID3I	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IE5I	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IE5X	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IECY	Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75IF9I	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IF2I	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IF3I	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

6.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

xxx

90-14-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IF3Y	Zemnicí svorkovnice - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IFAY	Nosník bleskojistek - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	140.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	140.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
104	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	741C02	Uzemňovací svorka	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	425.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	425.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	85.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	75IH52	Ukončení kabelu dálkového do 100 žil	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

Datum zpracování :

6.9.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

xxx

Číslo PS,SO

90-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75II31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75II3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	588.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	147.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
139	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	147.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
140	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
142	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
143	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
145	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	48.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
147	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	48.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
148	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
149	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
151	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
152	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :

Bystřice pod Hostýnem – Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC

Datum zpracování :

6.9.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

xxx

Číslo PS,SO

90-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	8 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
154	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI	t	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
155	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A DEMOLIČNI SUŤ (CIHLY)	t	0.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
156	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
157	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00