

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, přenosový systém a TDS**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO **PS 90-14-04**

Datum zpracování : **2.2.2016**

Datum aktualizace : **2.5.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M1										
		Dodávky + nosný materiál, montáže								
1	75JB23	Datový rozvaděč 19" 800x800 do 47 U	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	75JA56	Panel jističů do skříně 19"	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	75JA57	Panel zásuvek do skříně 19"	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	R741314	Zásuvka instalační jednoduchá, do montážního panelu	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	75JA61	Metalický patchcord	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	75M834	Router (směrovač) ve funkci pokročilého firewallu	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	75M816	MPLS CE Router/Switch Ethernet L3 48 portů, optické rozhraní	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	75M816	Switch Ethernet L3 48 portů, optické rozhraní	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	75M813	Switch Ethernet L3 24 portů, optické rozhraní	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	75M866	Převodník - SFP	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	75M826	Ring Switch do 4 portů, průmyslové provedení vč. opt. zakončení	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	R75MXXA1	Zdroj pro průmyslový switch na DIN	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	R75MXXA2	Napájecí zdroj 48V DC skřínový	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	75K233	Napájecí zdroj 48 V DC přes 10 A	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	75K234	Napájecí zdroj 48 V DC každých dalších 10 A	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75K413	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 1000 VA	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75K414	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC přes 1000 VA	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	75K415	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění SNMP dohledu	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75K416	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění bypassu	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75K422	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 500 VA	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75K425	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - doplnění SNMP dohledu	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75K236	Napájecí zdroj 48V DC, doplnění SNMP dohledu	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75K321	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	35.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75K521	Bateriové vedení o průřezu do 35 mm2 - dodávka	m	35.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75K641	Akumulátorová baterie do 2000 VAh - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	744622	Jistič dvoupólový (1+N, 10 kA) od 4 do 10 A	kus	25.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	744112	Rozvodnice NN modulární, min. IP 30, od 25 do 36 modulů (36 pozic, hlavní jistič, přepětová ochrana)	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000				0.00
S	Celkem za M1	Dodávky + nosný materiál, montáže				0.000		0.00		0.00
Díl: 02										
		Montáže								
36	75JB4X	Datový rozvaděč 19" 800x800 - montáž	kus	2.000				0.00	0.00	
37	75M816X	MPLS CE Router/Switch Ethernet L3 48 portů, optické rozhraní - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
38	75M83X	Router (směrovač) - montáž	kus	1.000			0.00	0.00	0.00	
39	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
40	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET**Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**Název PS,SO : **Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, přenosový systém a TDS**Datum zpracování : **2.2.2016**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**824 20**

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 90-14-04**Datum aktualizace : **2.5.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	75M86X	Převodník - montáž	kus	4.000	0.000			0.00	0.00	0.00
42	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	42.000	0.000			0.00	0.00	0.00
43	R75MXXA3	Montáž zdroje 48V na DIN pro Ringswitche vč.uzemnění	kus	10.000	0.000			0.00	0.00	0.00
44	75JA5X	Montáž panelu napájení	kus	2.000	0.000			0.00	0.00	0.00
45	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC - montáž	kus	2.000	0.000			0.00	0.00	0.00
46	75K32Y	Záložní zdroj UPS 230 V - montáž	kus	1.000	0.000			0.00	0.00	0.00
47	75K32Y	Záložní zdroj UPS 230 V - demontáž	kus	1.000	0.000			0.00	0.00	0.00
48	75K42X	Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž	kus	1.000	0.000			0.00	0.00	0.00
49	75K41X	Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1.000	0.000			0.00	0.00	0.00
50	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	35.000	0.000			0.00	0.00	0.00
51	75K52X	Bateriové vedení o průřezu do 35 mm2 - montáž	m	35.000	0.000			0.00	0.00	0.00
52	75K64X	Akumulátorová baterie do 2000 VAh - montáž	kus	24.000	0.000			0.00	0.00	0.00
53	75K69X	Akumulátorová baterie - formování sestavy - montáž	kus	24.000	0.000			0.00	0.00	0.00
54	75JA5	Montáž metalického patchcordu	kus	30.000	0.000			0.00	0.00	0.00
					0.000			0.00		0.00
S	Celkem za 02	Montáže				0.000		0.00		0.00
Díl:	03	Demontáže								
55	75K33Y	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA (včetně bateriové skříně) - demontáž	kus	1.000	0.000		0.00	0.00		0.00
56	R75MXXA4	Provizorní stavby po dobu výstavby (montáž, demontáž, přemístění zařízení, opětovné konfigurace, doplnění, provizorní položení kabelizace)	případ	5.000	0.000		0.00	0.00	0.00	0.00
57	75M72X	Přenosový systém SDH - montáž	kus	1.000	0.000		0.00	0.00		0.00
58	75M72Y	Přenosový systém SDH - demontáž	kus	1.000	0.000		0.00	0.00		0.00
					0.000			0.00		0.00
S	Celkem za 03	Demontáže				0.000		0.00		0.00