



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN LEHNERT		ING. JAN LEHNERT	ING. ONDŘEJ POKORNÝ	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: BYSTRICE POD HOSTÝNEM	OBEC: BYSTRICE POD HOSTÝNEM	
<b>"Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem"</b>  SO 11-17-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati			ZAK. ČÍSLO MCO	17-015-232-PD
			ÚČEL	PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE
			DATUM	LISTOPAD 2017
			FORMÁT	-
Výkaz výměr			MĚŘÍTKO	-
			ČÁST D.E.1.1	POŘ.Č. 2

## Výkaz výměr

**Číslo zakázky:** 17-015-232-PD  
**Název zakázky:** **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**  
**Klasifikace:**  
**Fáze zakázky:** Zakázky pro tisk (zálohy)  
**Zadavatel rozpočtu:** MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.  
**Komentář zakázky:**

## Výkaz výměr

Poř. t	Kód	Popis	MJ	Výměra
		SO 11-17-03: Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati		
		90: Ostatní konstrukce a práce		
1	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	7,000
1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Poř. t	Výraz			Výměra
1	Staničník betonový včetně osazení do betonového základu			-
2	7			7,000
2	923131	NÁMEZNÍK	KUS	2,000
1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Poř. t	Výraz			Výměra
1	Hraničník			-
2	2			2,000
3	923471	SKLONOVNÍK	KUS	4,000
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Poř. t	Výraz			Výměra
1	Sklonovnik včetně upevnění na sloupku			-
2	4			4,000
4	923481	STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ"	KUS	14,000
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
Poř. t	Výraz			Výměra
1	Tabulový staničník včetně upevnění na sloupku			-
2	12			12,000
3	Tabulový žlutý staničník včetně upevnění na sloupku			-

4	2		2,000
5	<b>923821</b>	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS <b>12,000</b>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací</li> <li>– protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>			
Poř. č.	Výraz		Výměra
1	Sloupek nesoucí návěst včetně betonového základu a výkopu		-
2	12		12,000
<b>96: Bourání a demontáže</b>			
6	<b>965821</b>	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	kus <b>12,000</b>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>			
Poř. č.	Výraz		Výměra
1	Demontáž - hraničníky		-
2	2		2,000
3	Demontáž - bet. hektometry		-
4	10		10,000
7	<b>965822</b>	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené míst - o)	t.km <b>45,310</b>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení</li> <li>– případné překládky na trase</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>			
Poř. č.	Výraz		Výměra
1	Demontáž - hraničníky		-
2	2*0,2*23		9,200
3	Demontáž - bet. hektometry		-
4	10*0,157*23		36,110
8	<b>965841</b>	Demontáž jakékoliv návěsti	kus <b>8,000</b>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>			
Poř. č.	Výraz		Výměra

1	Demontáž - rychlostníky	-
2	4	4,000
3	Demontáž - sklonovníky	-
4	2	2,000
5	Demontáž - stojky návěstí	-
6	8-(4+2)	2,000

9	<b>965842</b>	Demontáž jakékoliv návěstí - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	<b>204,102</b>
---	---------------	---	------	----------------

## 1. Položka obsahuje:

- odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
- případné překládky na trase

## 2. Položka neobsahuje:

- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
- poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

## 3. Způsob měření:

Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Poř. t	Výraz	Výměra
1	Betonové základy stojek	-
2	8*(0,25*0,25*3,14*2,2)*23	79,442
3	Návěstí - ŽŠ	-
4	5,42*23	124,660

## 995: Poplatky za skládky

10	<b>015140</b>	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	<b>5,200</b>
----	---------------	---	---	--------------

## 1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

## 2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

## 3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Poř. t	Výraz	Výměra
1	Odpad - beton z demolic	-
2	5,2	5,200

11	<b>015190-R</b>	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	<b>0,210</b>
----	-----------------	---	---	--------------

## 1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

## 2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

## 3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Poř. t	Výraz	Výměra
1	Odpad - železný šrot	-
2	0,21	0,210