

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace**

Datum zpracování : **6.9.2017**

Zatřídění
objektu : **828 82**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **xxxx**

Číslo PS,SO **11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	4.190		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	1 318.850		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	87.600		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1 281.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702901	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY DO 120 MM	M	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702902	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU SVETLE SIRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	350.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	4 190.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	701003	Betonový označnick	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	2.190		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Název PS,SO :
ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace

Datum zpracování :
6.9.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
xxxx

Číslo PS,SO
11-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
28	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	4.340		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	3.900		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	1 300.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	520.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	10.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 770.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 380.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	13.470		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 965.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	220.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DI	m	220.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 575.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	475.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 575.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	38.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace**

Datum zpracování : **6.9.2017**

Zatřídění
objektu : **828 82**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **xxxx**

Číslo PS,SO **11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	38.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	38.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	38.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace**

Datum zpracování : **6.9.2017**

Zatřídění
objektu : **828 82**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **xxxx**

Číslo PS,SO **11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	741C02	Uzemňovací svorka	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	425.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	425.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	85.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
104	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	78.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	78.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	78.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	78.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace**

Datum zpracování : **6.9.2017**

Zatřídění
objektu : **828 82**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **xxxx**

Číslo PS,SO **11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75II22	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75JB43	Datový rozvaděč 19" 800x800 do 47 U	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75JB4X	Datový rozvaděč 19" 800x800 - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	216.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	216.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	2 190.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl: **015**

Poplatky za skládky

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**

Název PS,SO : **ŽST Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace**

Datum zpracování : **6.9.2017**

Zatřídění
objektu : **828 82**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **xxxx**

Číslo PS,SO **11-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	204.960		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
140	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
142	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00