

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 541 313 0001 "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

**Objekt:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek

**Rozpočet:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 541 313 0001 "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"  
**Objekt:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek  
**Rozpočet:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolic objektů, základů TV" Poplatek kat.číslo 17 01 01 "beton z demolic objektů, základů TV" Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	58,000		
2	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 C štěrky z kolejiště" Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	2 124,000		
3	015210		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 0 železniční pražce betonové Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	48,000		
4	015250		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 0: polyetylenové podložky Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	0,138		
5	015260		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 9: pryžové podložky Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	0,330		
6	015520		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce dřevěné Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	T	59,000		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
7	528352		KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M	772,000		
8	545122		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ Technická specifikace: (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojitě, zpravidla strojní svařování.) 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar	KUS	84,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"  
Objekt: SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek  
Rozpočet: SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení</li> <li>– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.</li> </ul>				
			2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– případné řezání koleje</li> <li>– zřízení bezstykové koleje</li> </ul>				
			3. Způsob měření: <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
9	549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	84,000		
		Technická specifikace:	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
10	9241R		NÁSTUPIŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ	M	200,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
11	92513		DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM	M2	780,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
12	965010		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	1 183,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
13	965021		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 183,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
14	965113		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	182,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 541 313 0001 "Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"  
**Objekt:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek  
**Rozpočet:** SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
15	965123		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	590,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
16	925R11		ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE, VČETNĚ STEZEK	M2	3 860,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
17	925R12		KOLEJOVÉ LOŽE, NOVÉ CELÝ PROFIL, STABILIZACE	M3	1 390,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
18	965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	5 133,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
19	965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	3 276,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**