

# **Stavba: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 28**

1	2	3	4	5	6
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	ZL28	Náklady ze změnového listů/objekt bez DPH
	<b>D.</b>		<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>		
	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení		
	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení		
		PS 01-01	Staniční zabezpečovací zařízení - část A - definitivní SZZ	0,00	0,00
	<b>E.</b>		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>		
	E.1		Inženýrské objekty		
	E.1.4		Mosty, propustky a zdi		
		SO 26-03	Návěstní krakorec v km 255,764 trati 1501 Česká Třebová - Praha	0,00	0,00
			CELKEM PS, SO	0,00	0,00
		SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	0,00
			Náklady celkem	0,00	0,00

Název stavby : **Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí**

**ZL 28**

Název PS,SO : **Staniční zabezpečovací zařízení**  
**PS 01-01**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Celkem množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)
12	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 (dem.12x1,5)	75A411	kus	1,000	0,00	0,00
13	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 (dem.19x1,5)	75A412	kus	1,000	0,00	0,00
14	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 (12x1,5)	75A413	kus	1,000	0,00	0,00
15	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 (19x1,5)	75A414	kus	1,000	0,00	0,00
16	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0 (dem.24p)	75A415	kus	1,000	0,00	0,00
17	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	75A416	kus	1,000	0,00	0,00
38	Zatažení metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0	75A276	m	6,000	0,00	0,00
43	Kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	701CAE-R1	km	0,004	0,00	0,00
159	Přezkoušení a regulování návěstidel	75E125	kus	2,000	0,00	0,00
48 (B)	Demontáž k přeložení skříně (stojanu) kabelové (přenesení skříně)	75B489	kus	1,000	0,00	0,00
<b>Celková cena CZK</b>						<b>0,00</b>

Název stavby : **Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí**

**ZL č.28**

Název PS,SO : **Návěstní krakorec v km 255,764 trati 1501 Česká Třebová - Praha  
SO 26-03**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Celkem množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)
	<b>Příprava staveniště</b>					
	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	237171	t	4,440	0,00	0,00
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM	966154	m3	1,200	0,00	0,00
	Skládkovné-beton z demolic objektů, základů TV - kusovitost do 0,40x0,40m	04.170101-O	t	2,640	0,00	0,00
	<b>Provizorní komunikace pro jeřáb</b>					
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	122215	m3	632,500	0,00	0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	17120	m3	632,500	0,00	0,00
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 2KM	125212	m3	632,500	0,00	0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	171303	m3	632,500	0,00	0,00
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	56334	m2	625,000	0,00	0,00
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	56335	m2	850,000	0,00	0,00
	KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL DO 220MM	58303	m2	625,000	0,00	0,00
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	113166	m3	137,500	0,00	0,00
	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	113326	m3	301,375	0,00	0,00
	Skládkovné-kamenná suť	44.170504-O	t	553,875	0,00	0,00
	<b>Krakorec - spodní stavba</b>					
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	131215	m3	58,610	0,00	0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	17120	m3	58,610	0,00	0,00
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	17481	m3	46,010	0,00	0,00
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	272325	m3	15,489	0,00	0,00
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	272365	t	0,574	0,00	0,00
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	45157.1	m3	2,450	0,00	0,00
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	451314	m3	1,980	0,00	0,00
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	45747	m3	0,033	0,00	0,00
	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE - 700 gr/m2	28997	m2	27,600	0,00	0,00
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD. DN DO 150MM	87433	m	5,550	0,00	0,00
	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	711131	m2	30,240	0,00	0,00
	<b>Krakorec - přeložení z původní do nové polohy</b>					
	<b>Přeložení stávajícího krakorce v km 255,764</b>		<b>kompl</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vodorovné a svislé přemístění ocelové kosntrukce návěstní lávky komplet, včetně všech montážních a demontážních parcí komplet, včetně výkonu jeřábu , zřízení a odstranění manipulačních plošin pro montáž a demontáž, nátěrové hmoty, oprava nátěrů, zkoušky a revize, náklady na vybavení a provoz, doprava zaměstanců, THP, dělníci, montážníci					
	<b>Celková cena CZK</b>					<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 28  
Název SO : Všeobecný objekt  
Datum zpracování : červen 2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO SO 98-98  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Datová základn a	Technická specifikace
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl:	0	Všeobecné položky										
1	VSEOB_01	GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení. Měrnou jednotkou je KOMPLET v rozsahu dle článku 6.3.VTP.
2	VSEOB_02	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a vyjma digitální dokumentace. Měrnou jednotkou je KOMPLET, kterou je souprava v listině formě dle článku 8.3.3. VTP a rozsahu dle článku 8.2. VTP.
3	VSEOB_03	DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Měrnou jednotkou je KOMPLET, v rozsahu dle článku 8.3.5 VTP.
	Celkem	Všeobecné položky				0,00		0,00		0,00		