

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice**  
Název PS,SO : **TNS Nezamyslice, KANALIZACE**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-27-01

Projektant, firma : Ing. Bohdan Plich , SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum zpracování : 01.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3				0,000		0,00		0,00
			m3	4,00						
2	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m				0,000		0,00		0,00
			m2	8,00						
3	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m				0,000		0,00		0,00
			m2	8,00						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m				0,000		0,00		0,00
			m3	2,00						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku								0,00
			m3	2,00						
	<b>Celkem za 1</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
6	R 310238211	Izolace prostupů pro DN80 včetně manžet dodávka a montáž								
			kus	2,00	1,73916	3,478		0,00		0,00
7	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky				0,00000		0,000		0,00
			m	168,00						
8	R 386382714	Jímka - zkouška nepropustnosti				2,45803		4,916		0,00
			kus	2,00						
9	R45001	Kamerná prohlídka kanalizace včetně vyčištění kanalizace a revizních šachet				0,00000		0,00		0,00
			m	168,00						
	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>8,394</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným								
			t	0,25	1,10000	0,275		0,00		0,00
11	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem				0,050		0,00		0,00
			t	0,05	1,00000					
12	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm				0,12660		0,760		0,00
			m2	6,00						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :

Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice  
TNS Nezamyslice, KANALIZACE

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 11

Projektant, firma :  
Ing. Bohdan Plich , SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 01-27-01

Datum zpracování :  
01.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S Celkem za 5		Komunikace				1,085		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
13	891246131R00	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 80	kus	2,00	0,00011	0,000		0,00		0,00
14	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	2,21708	2,217		0,00		0,00
15	R 892601182	Čištění stávající jímky n vyvážení vyvezení jím ky a očištění stěn jímky	kus	1,00	0,00000	0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice**  
Název PS,SO : **TNS Nezamyslice, KANALIZACE**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-27-01

Projektant, firma : Ing. Bohdan Plich , SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum zpracování : 01.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	R 30201	Úprava poklopu jímky na vyvážení výměna stávajícího poklopu	kus	1,00	0,15800	0,158		0,00		0,00
17	R 30201	Poklop na vstupní šachtu d 600 BRNO dodávka a montáž	kus	1,00	0,15800	0,158		0,00		0,00
18	R 831260014	Demontáž stav. RŠ včetně odvozu vybouraných hmot	kus	1,00	0,40578	0,406		0,00		0,00
19	42273976	Koš sací ventilový DN 80, PN 10	kus	2,00	0,01500	0,030		0,00		0,00
20	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 1.100-63/58	kus	1,00	0,43200	0,432		0,00		0,00
21	59224345.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00	0,06800	0,136		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				3,537		0,00		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
22	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	10,00		0,000		0,00		0,00
	Celkem za 91	91 Doplnující práce na komunikaci				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
23	R 96104411	Úprava základů pro nová čerpadla dodávka a montáž, včetně ocelových konstrukcí	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
	Celkem za 96	96 Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
24	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	927,05		0,000		0,00		0,00
	Celkem za 99	99 Staveništní přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě								
25	R 711511102	Oprava a sanace jímky opravnou maltou, oprava spar izolační nátěr ochranným nátěrem pro jímky	m2	40,00		0,000		0,00		0,00
	Celkem za 711	711 Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
26	722110811R00	Demontáž potrubí z litin. trub přírubových DN 80 včetně stávajících kroužkových hadicpřírub, klapek	m	19,00	0,00000	0,000				0,00
27	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	2,00	0,00894	0,018				0,00
28	722132120	Potrubí z kroužkových gumových hadic DN 80 dodávka a montáž, včetně přírob, zátežových bloků	m	19,00	0,00552	0,105				0,00
29	R 55259982	Koleno přírubové DN80-90°	kus	2,00	0,00900	0,018		0,00		0,00
	Celkem za 722	722 Vnitřní vodovod				0,141		0,00		0,00
Díl:	724	Strojní vybavení								
30	724125810R00	Demontáž čerpadel	soubor	2,00	0,00000	0,000		0,00		0,00
31	R 724141142	Čerpadlo samonasáv LCP 80 /29 4 kW včetně montáže armatur	soubor	2,00	0,01410	0,028				0,00
32	R 724231111	Přísluš., sací koš se zpětnou klapkou dodávka a montáž	soubor	2,00	0,00020	0,000				0,00
33	R 724232133	Zařízení spínací plovákové dodávka montáž včetně oprava stávajících konstrukcí	kus	1,00	0,00043	0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Projektant, firma :

Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice  
TNS Nezamyslice, KANALIZACE  
  
Ing. Bohdan Plich , SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

827 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
  
Datum zpracování :

SO 01-27-01  
  
01.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Celkem za 724	724 Strojní vybavení				0,029		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry								
34	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,00	0,00024	0,001		0,00		0,00
	Celkem za 783	783 Nátěry				0,001		0,00		0,00