

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA (ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA)			tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. ZDENĚK OLŠAN		ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. KAMIL CHMELA	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA			STUPĚŇ: PROJEKT STAVBY
TRAŤ 321 OPAVA VÝCHOD - OSTRAVA-SVINOV - ČESKÝ TĚŠÍN, ÚSEK OSTRAVA-KUNČICE - HAVÍŘOV SO 06-11-02.4 HAVÍŘOV - OSTRAVA-BARTOVICE, PŘELOŽKY KABELU 6kV			ZAK. ČÍSLO 14079-01-0315	ARCH. ČÍSLO 2015240003
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
SOUPIS PRACÍ			DATUM:	05/2015
			ČÁST DOKUM. E.1.1.4.4	PŘÍLOHA 10

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Havířov - Ostrava-Bartovice, přeložky kabelu 6kV
SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 06-11-02.4
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)										SD			
1	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	250,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění : 1: 250; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 11					0,000		0,00		0,00					
Díl: 965		Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek										SD			
2	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	30,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ruč 2: 30; viz. příloha č.7, 9	
3	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	600,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním p 3: 600; odhad nákladů na odvoz odpadu	
S	Celkem za 965					0,000		0,00		0,00					
Díl: 13		Hloubené vykopávky										SD			
4	13173	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	32,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemí:4: 32; viz. příloha č.7, 9	
5	13273	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	200,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemí:5: 200; viz. příloha č.7, 9	
6	13273B	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 000,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mno 6: 1000; odhad nákladů na odvoz odpadu	
S	Celkem za 13					0,000		0,00		0,00					
Díl: 17		Konstrukce ze zemín										SD			
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	232,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstr:7: 232; viz. příloha č.7, 9	
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotov 8: 16; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 17					0,000		0,00		0,00					
Díl: 8		POTRUBÍ										SD			
9	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	15,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	- dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požad 9: 15; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 8					0,000		0,00		0,00					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)										SD			
10	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	250,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po u 10: 250; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 18					0,000		0,00		0,00					
Díl: 51		Kolejové lože										SD			
11	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	30,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urr 11: 30; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 51					0,000		0,00		0,00					
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici										SD			
12	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení kont:12: 50; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 92					0,000		0,00		0,00					
Díl: 14		Ražení a protlačování										SD			
13	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a :13: 30; viz. příloha č.7, 9	
S	Celkem za 14					0,000		0,00		0,00					
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud										SD			
14	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsaž 14: 50; viz. příloha č.7, 9	
15	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	410,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení: 15: 410; viz. příloha č.7, 9	
16	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení: 16: 50; viz. příloha č.7, 9	
17	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení: 17: 100; viz. příloha č.7, 9	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO :
Havířov - Ostrava-Bartovice, přeložky kabelu 6kV

Projektant, firma :
SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování : SO 06-11-02.4
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
18	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	140,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na dem: 18: 140; viz. příloha č.7, 9		
19	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	100,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na dem: 19: 100; viz. příloha č.7, 9		
20	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	200,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv doprav: 20: 200; odhad nákladů na odvoz odpadu		
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000	0,00		0,00					
Díl: 742	Silnoproud - Silnoprudé rozvody													SD
21	742611	KABEL VN - TRÍŽILOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM2	M	600,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kab 21: 600; viz. příloha č.6		
22	742811	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TRÍŽILOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2	KUS	16,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s 22: 16; viz. příloha č.6		
23	742224	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	420,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na dem: 23: 420; viz. příloha č.6		
24	742292	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv doprav: 24: 40; odhad nákladů na odvoz odpadu		
S	Celkem za 742	Silnoproud - Silnoprudé rozvody				0,000	0,00		0,00					
Díl: 747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS													SD
25	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlíd 25: 1; viz. příloha č.1		
26	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	2,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlíd 26: 2; viz. příloha č.1		
27	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokla 27: 1; viz. příloha č.1		
28	747303	VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVÍŠTĚ	KUS	5,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení příka: 28: 5; viz. příloha č.1		
29	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	8,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měřen: 29: 8; viz. příloha č.1		
30	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘIČHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	8,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měřen: 30: 8; viz. příloha č.1		
31	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	100,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s 31: 100; viz. příloha č.1		
32	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	200,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na z: 32: 200; viz. příloha č.1		
S	Celkem za 747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS				0,000	0,00		0,00					
Díl: 015	Poplatky za likvidaci odpadů													SD
33	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	35,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatel 33: 35; náklady na uložení na skládku		
34	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	15,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatel 34: 15; náklady na uložení na skládku		
35	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	60,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatel 35: 60; náklady na uložení na skládku		
36	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatel 36: 2; náklady na uložení na skládku		
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000	0,00		0,00					