

FORMULÁŘ 5															majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2015	
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ																	Cena za objekt [Kč]					
Název stavby :		Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov										Číslo stavby										
												Číslo PS,SO		SO 08-10-02								
Název PS,SO :		Ostrava-Bartovice-Ostrava-Kunčice 2.TK										Datum zpracování :		04/2015								
Projektant, firma :																						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr								
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	12	13	14	15								
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce										SD										
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s o									
2	0297R01	Kontrola GPK měřicím vozem	KM	3,031		0,000		0,00		0,00	P	R	Kompletní provedení měření GPK měř									
3	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	3,031		0,000		0,00		0,00	P	R	Kompletní provedení měření GPK měř									
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	51	Kolejové lože										SD										
4	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	6 940,557		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: veškeré práce									
5	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4 164,334		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: dodávku a osa									
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	52	Kolej										SD										
6	524352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÁ	M	2 989,085		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: defektoskopická									
S	Celkem za 52	Kolej				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	54	Úpravy drážního svršku										SD										
7	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	41,754		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: podbíjení pražc									
8	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	(Jednotlivým svarem se rozumí počet									
9	53J911R01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, R65	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R	přípočet za dodání přechodových kole									
10	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	2 989,085		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: přípravné prác									
11	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	2 989,085		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: úprava dilatačn									
12	544211	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ ODOLNÝ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: dodání a zabud									
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici										SD										
13	923931	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	76,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: geodetické zar									
14	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	1 063,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: kompletní prov									
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	965	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek										SD										
15	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	600,821		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: odstranění kole									
16	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	95 303,104		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: odvoz jakýmko									
17	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základ	m	2 989,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: uvolnění kolej									
18	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže)	t.km	59 790,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: odvoz jakýmko									
19	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	76,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: demontáž zajiš									
20	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	1 520,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: odvoz jakýmko									
S	Celkem za 965	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00												
															SD							
Díl:	99	Poplatky za skládky										SD										
21	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KO	T	9 530,310		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: veškeré poplat									
22	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ	T	1 345,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: veškeré poplat									
23	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PD	T	1,794		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: veškeré poplat									
24	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLEN	T	0,897		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: veškeré poplat									
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00												