

## FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO :

Propustek v km 21,723

Číslo PS,SO

06-14-07

Projektant, firma :

Dopravní projektování s.r.o.

Datum zpracování :

4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 1		Zemní práce									SD			
1	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	m2	5,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Odstranění travin, křovin a stromů do prům.	2*15+5	
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	422,400		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění,	24,2*17+1,2*1*5+5	
3	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	m3	367,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje ze	21*17+10	
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	100,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	veškeré práce jsou obsaženy v textu polož	50*2	
5	18242	ŽALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	68,600		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, vý	34,3*2	
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ŽÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	37,500		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá	15*2,5	
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									SD			
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	0,600		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného	viz výkres	
8	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	16,281		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	- příprava pracoviště, přenášení potřebné	1,2*4,8*1,1+0,45*17*1,3	
9	333360	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI	t	0,500		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	viz příloha výkres výztuže	
10	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTI	t	1,439		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	viz příloha výkres výztuže	
11	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	12,672		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	2,2*4,8*1,2	
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									SD			
11	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	6,750		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	- dodání čerstvého betonu (betonové smě	2,5*17*0,1+2,5	
12	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9	m3	367,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	21*17+10	
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	6,016		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	- úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy	(1,37*0,35+15*0,35)*1,05	
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 711		Izolace proti vodě									SD			
14	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	107,721		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	(4,3*18+4,8*3,36+2,2*2)*1,1	
15	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	m2	215,442		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	(4,3*18+4,8*3,36+2,2*2)*1,1*2	
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání									SD			
16	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	5,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	2*2,5	
17	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	25,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebných	1*25	
18	967052111R00	dokončovací práce, napojení na vtok a výtok	m2	5,000		0,000		0,00		0,00	vlastní URS	dokončovací práce, napojení trub a pokra	viz.podrobné výkresy	
19	82472	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM	M	17,950		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	položky pro zhotovení potrubí platí bez oh	viz.podrobné výkresy	
20	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	m	17,950		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby	viz.podrobné výkresy	
21	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za dodání materiálu	viz.podrobné výkresy	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD			
22	170101	Beton z demolic	t	62,500		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu	1*25*2,5	
23	170504	Výkopová zemina	t	675,840		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu	(24,2*17+1,2*1*5+5)*1,6	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				
Díl: 2		Zakládání												
24	231111	Štětové stěny berané z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52	t	9,610		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	- zřízení stěny- opotřebení štětovnic, případně	62*155/1000	
25	232111	Štětové stěny nasazené z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52	t	3,875		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	- zřízení stěny- opotřebení štětovnic, případně	(2,5*10)*155/1000	
26	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	t	9,610		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvo	62*155/1000	
27	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	m2	55,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvo	viz výkres	
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 00		Všeobecné práce a položky									SD			
28	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00	P R	dle směrnice SŽDC Č.55, 2009-04: především hlavní prohlídka mostu, kontrola prostorové průcho		
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00				