

FORMULÁŘ 5 a				majitel HIM:		SŽDC		CÚ 2014			
Položkový rozpočet SO											
Název stavby : Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8				Číslo stavby :		Číslo SO :		SO 03			
Název SO : Úpravy trakčního vedení				Datum aktualizace :							
Datum zpracování : 30.7.2014											
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
					dodávky		montáže				
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14
Díl: 1.	m2	Stožáry TV									
2.	74BX00	Břevno typ 23 L	m	6,50					ÚRS	Položka obsahuje materiál břevna typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
3.	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	80-5
4.	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	80-6
	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	1,20					ÚRS	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m2	Stožáry TV									
Díl: 5.	m3	Vodiče TV									
6.	74C110	Závěs na konzole	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	15-2A210
7.	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
8.	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu, regulace	kus	10,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol a závěsů TV a s doplňujícími pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
9.	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	20,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a opětovnou montáž a s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
10.	74C230	Závěs SIK	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	25-1V220
11.	74C232	Závěs na SIK kombinovaný	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	25-1K123
12.	74C300	Křížení sestav	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	30-2
13.	74C301	Věšák troleje	kus	78,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	30-3
14.	74C310	Proudová propojení	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	30-8
15.	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	6,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	34-36
16.	74C322	Sjízdná spojka troleje	kus	4,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	30-35
17.	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	4,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	34-42
18.	74C370	ODTAH TR a NL	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	30-72
	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	10,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8

Název SO : Úpravy trakčního vedení

Datum zpracování : 30.7.2014

majitel HIM:

Číslo stavby :
Číslo SO :
Datum aktualizace :

SŽDC
SO 03

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
					dodávky		montáže				
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14	
19.	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	580,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových	80-31 90-36 / I
20.	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	2,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
21.	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
22.	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	2,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
23.	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	4,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
24.	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	31,00					ÚRS	Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m3	Vodiče TV							ÚRS	Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
Díl: 25.	m4	Nátěry TV									
26.	74N100	Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV	kus	2,00						Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
27.	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	1,00						Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
28.	74N400	Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP	m2	6,00						Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	6,00						Položka obsahuje cenu za 2xnátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m4	Nátěry TV									
Díl: 29.	m6	Demontáže TV									
30.	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
31.	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	1,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
32.	74D410	Dem_Věšáky	kus	78,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
33.	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
34.	74D414	Dem_Dělič	kus	4,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	2,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8
Úpravy trakčního vedení
30.7.2014

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Číslo stavby :
Číslo SO :
Datum aktualizace :

SO 03

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
					dodávky		montáže				
					jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14	
35.	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	3,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
36.	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	2,00					ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
									ÚRS	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m6	Demontáže TV							ÚRS		
Díl: 37.	m10	Revize, zkoušky									
38.	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	2,48					ÚRS	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
39.	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,00					ÚRS	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
40.	74M110	Technická kontrola TV	hod	16,00					ÚRS	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
41.	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	6,00					ÚRS	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
42.	74M300	Revizní zpráva	hod	8,00					ÚRS	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	2,23					ÚRS	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
									ÚRS	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za m10	Revize, zkoušky							ÚRS		
43	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,07					ÚRS	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
		CELKEM - 990 Poplatky za skládku									
S	Celkem	Cena celkem dodávky/montáže	Kč							Součet položek zvlášť za dodávky a montáže	
S	Celkem	Cena celkem za SO	Kč							Součet položek celkem	