


Újezd u
Chocně

Čermná
nad Orlicí



LEGENDA:

- Drážní pozemek
- Nové prvky ZZ
- Nový vyznažník
- Rozhledové trojhrábníky
- Nebezpečné pásmo

POZNÁMKA:

Rozhledové poměry:
Důvod zkoumání:
V přírodě vypnutí PZS je nutno zajišťt pro řidče nejpomalejšího vozidla rozhled ve smyslu ČSN 736380, pro rychlost železničního vozidla 10 km/h.
Popis provedení:
Rozhledové pole je zakresleno dle čl. 7.4.3 ČSN 736380 s využitím výpočtu dle Přílohy C.
Po dosažení naměřené délky Dp do vzorce je potřebná délka rozhledu $L_p = 58\text{ m}$.
Vyhodnocení:
Rozhledové poměry vyhovují ve všech kvadrantech.
Závěr:
Nový RD PZS je nutno umístit mimo rozhledové pole. Tak je navržen.

AKTUALIZACE VIII/2019

Zpracovatel: dílčích částí dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zedp. projektant:	Kontroloval:
Ing. Přemysl Běgúaj	Ing. Jiří Stržínek	Ing. Petr Burda
Kraj:	Tratřový úsek/Obec:	
Pardubický	Újezd u Chocně – Čermná n. O.	
Investor:		
SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Akce:		
	Formát	3 A4
Výstavba PZS v km 6,765, v km 7,536 a v km 7,891 trati	Datum	12/2015
Chocně – Týniště nad Orlicí	Účel	PD
	Č. zakázky	3110-15-109
	Změna	Č. kópie
	Měřítko	
	1:200	
Obsah výkresu:	Část dokumentace	Č. výkresu
PS 01-02 Zabezpečovací zařízení – přejezd P4867 km 6,765	D.1.3.2	.08
Rozhledové poměry na přejezdu v km 6,765		