


Újezd u
Chocně

Čermná
nad Orlicí



LEGENDA:

- Drážní pozemek
- Nové prvky ZZ
- Nový výstražník
- Nová závara
- Rozhledové trojúhelníky
- Nebezpečné pásmo

POZNÁMKA:

Rozhledové poměry:
Důvod zkoumání:
V případě vypnutí PZS je nutno zajišť pro řidiče nejpomalejšího vozidla rozhled ve smyslu ČSN 736380, pro rychlost železničního vozidla 10 km/h.
Popis provedení:
Rozhledové pole je zakresleno dle čl. 7.4.3 ČSN 736380 s využitím výpočtu dle Přílohy C.
Po dosazení naměřené délky Dp do vzorce je potřebná délka rozhledu Lp = 58 m.
Vyhodnocení:
Rozhledové poměry vyhovují ve všech kvadrantech.
Závěr:
Nový RD PZS je nutno umístit mimo rozhledové pole. Tok je navržen.

Zpracovatel: dílčích částí dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zedp. projektant:	Kontroloval:
Ing. Přemysl Běguň	Ing. Jiří Strážinec	Ing. Petr Burda
Kraj:	Tratový úsek/Obec:	
Pardubický	Újezd u Chocně - Čermná n. O.	
Investor:		
SŽDC s.o., Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Akce:		
Výstavba PZS v km 6,765, v km 7,536 a v km 7,891 trati		
Chocně - Týniště nad Orlicí		
PS 01-03 Zabezpečovací zařízení - přejezd P4868 km 7,536		
Obsah výkresu:		
Rozhledové poměry na přejezdu v km 7,536		

AKTUALIZACE VIII/2019



Formát	3 A4
Datum	12/2015
Účel	PD
Č. zakázky	3110-15-109
Změna	Č. kopie
Měřítko	
1:200	
Část dokumentace	Č. výkresu
D.1.3.3	.10