


Újezd u
Chocně

Černá
nad Orlicí



LEGENDA:

- Dražní pozemek
- Nové prvky ZZ
- Nový výstražník
- Rozhledové trojúhelníky
- Nebezpečné pásmo

POZNÁMKA:

Rozhledové poměry,
Důvod zkoumání:
V případě výpočtu PZS je nutno zohlednit pro řidiče nejpomalejšího vozidla rozhled ve smyslu ČSN 736380, pro rychlost železničního vozidla 10 km/h.
Popis provedení:
Rozhledové pole je zakresleno dle čl. 7.4.3 ČSN 736380 s využitím výpočtu dle Přílohy C.
Po dosazení naměřené délky Dp do vzorce je potřebná délka rozhledu Lp = 60 m.
Vyhodnocení:
Rozhledové poměry vyhovují ve všech kvadrantech.
Závěry RD PZS je nutno umístit mimo rozhledové pole. Tok je navržen.

AKTUALIZACE VIII/2019

Zpracovatel: dílčí část: dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:	Zedp. projektant:	Kontroloval:
Ing. Přemysl Běgúaj	Ing. Jiří Strážinec	Ing. Petr Burda
Kraj:	Tratřový úsek/Obec:	
Pardubický	Újezd u Chocně - Černá n. O.	
Investor:		
SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1		
Akce:		
	Formát	3 A4
	Datum	12/2015
	Účel	PD
	Č. zakázky	3110-15-109
	Změna	Č. kópie
	Měřítko	
	1:200	
	Část dokumentace	Č. výkresu
	D.1.3.4	.12

PS 01-04 Zabezpečovací zařízení - přejezd P4869 km 7,891

Rozhledové poměry na přejezdu v km 7,891