



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 19492/2015-SZDC-OR HKR-ÚT

Vyřizuje: Ing. David Ježek

Telefon: 972 341 422

Mobil: 602 128 210

E-mail: JezekD@szdc.cz

Datum: 5.10.2015

**Prodín a.s.**

Pardubice, Jiráskova 169

530 02 Pardubice

### „Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“

– vyjádření k existenci sítí

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen OR HKR) má v dotčeném úseku v km 6,2 - 9,1 trati Chlumec nad Cidlinou – Lichkov tyto objekty ve správě:

- Přejezdy jsou nyní zabezpečeny mechanickými závorami s drátovody. V km 7,523 se nachází předvěst PŘS (ŽST Újezd u Chocně). V příloze jsou přiloženy sítě SSZT.
- V zájmovém prostoru se nacházejí sítě ve správě SEE OR Hradec Králové - viz. přílohy. Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je třeba určit vytýčením. Vytýčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Vlastimil Kopecký tel.č. 724 403 584, popř. p. Josef Hlávka tel.č. 724 791 407. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE.  
Dále upozorňujeme, že se dané území nachází na elektrifikované trati s trakčním vedením 3 kV a je nutno při provádění prací dodržovat platná ustanovení norem a předpisů pro práci v blízkosti elektrických zařízení. Případné vypnutí a zajištění TV zajistí na objednávku p. Josef Cvejn tel.č. 602 119 417. Případné výluky trakčního vedení je nutno požadovat včas (výluky se objednávají min. 3 měsíce předem). Zemní práce nesmí být prováděny v blízkosti menší než 3 m od přední hrany základu stožáru TV. V případě menší vzdálenosti je nutno kontaktovat p. Josefa Cvejna a dohodnout s ním další postup.
- V zájmovém území stavby se nacházejí propustky ve správě SMT OR Hradec Králové:  
Km 6,232; km 6,564; km 6,655; km 6,678; km 6,758; km 6,772; km 6,911; km 7,100; km 7,253; km 7,685; km 7,739; km 8,626; km 8,845; km 9,070.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(16)

Ing. Jiří Venci  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastního ředitelství Hradec Králové



Dopis zn.: žádost, e-mail  
Ze dne: 17.9.2015

Naše zn.: 18527/2015-0  
Vyřizuje: Hejsková Dagmar  
Tel.: +420 972 342 226

Mob: +420 725 069 004  
e-mail: [dagmar.hejskov@cdt.cz](mailto:dagmar.hejskov@cdt.cz)  
Datum: 21.9.2015

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 PARDUBICE

Mládková Eva

Věc: Vyjádření k existenci komunikačního vedení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC.  
Akce: VÝSTAVBA PZS V KM 7,536 (P4868) A KM 7,891 (P4869) TRATI CHOCEŇ - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ  
Území: V trati Choceň-Týniště nad Orlicí v žkm 5,800-8,200

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 21.9.2017**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnná stanoviska SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematika a.s..

Zařízení: DK38a, Přípojné kabely PK12, PK22 - (SŽDC s.o. ve správě ČD-T a.s.)

Kniha plánů: Týniště-Choceň - L31B až L43B

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

**Upřesnění:**

Postupují kabelové trasy telekomunikačních kabelů dálkové a přípojné sítě viz.kab.listy. V případě kolize pojiždění stavebních strojů přes kabel. trasy, nutno je chránit před mechanickým poškozením. Upřesní se u vytyčení. Předložte projekt v dalším stupni k vyjádření.

**Způsob ochrany popř.přeložky projednejte s pracovníkem SKS Pardubice Vlastimilem Dlouhým mob. 602760627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz). O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započítím zemních prací na základě objednávky.**

ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Pardubice  
akupina ochrany a dokumentace  
U Javorů 1729, 560 02 Česká Třebová  
DIČ: CZ01459445, Tel.: +420 972 342 226  
[cdt@cdt.cz](mailto:cdt@cdt.cz), [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

70

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Dlouhý Vlastimil  
v.z. Hejsková Dagmar







0.0  
Prilazna cesta

6.7

ÚJEZD U CHOČNĚ

6,2

7 x 1  
x 1


česka do uvezdu

$$2.5 \times 4$$


L. 34

AŽD	Navrhl			Porucha čís.							Portulaca - Hradec Týnský - Chocem
	Kreslil	J. Hrbý	N. J. Křeslil	Oprava čís.							
1:1000	Zkoušel		[Signature]	Platí od							










1000

L. 36




AŽD	Navrhl			Porucha čís.	357 86	14/2 02							Pardubice Hradec
	Kreslil	30.11.64	Jenouš	Oprava čís.	3	4							Týniště - Chocet
1:1000	Zkoušel		Hlavý	Platí od	28.5 86	1.7 02							L 378



375


## 6/1.

[illegible]











Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

### Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajišťuje:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sběječů apod.).
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přelozkách organizace provádějící zemní práce zhučnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

### Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová, Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Jasanský Jan, tel.: +420 724 815 170 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s. Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Česká Třebová z pověření SZDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938

IČO: 61 45 94 45

DIČ:CZ61459445

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 1 -10- 2015	
Čj.: 5190/150/1145	

Váš dopis čj.

Ze dne

17.9.2015

Naše čj.

443/2015–ROJ–ŽST/HK

Datum

24.9.2015

**PRODIN a.s.**  
**Eva Mládková**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

Vyřizuje



Bc. Nataša Selimotičová  
Regionální organizační jednotka železniční stanice Hradec Králové  
T 972 341 131  
E selimotic@rsm.cd.cz

### **Stanovisko k existenci inženýrských sítí**

**Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí**  
(TÚ 1491 Choceň (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo))

ČD, a.s. – Regionální organizační jednotka Železniční stanice Hradec Králové ČD, a.s. sděluje, že v zájmové lokalitě vyznačené na předložené situaci se **nevyskytují** inženýrské sítě ani zařízení v naší správě či majetku.

**Toto stanovisko se vztahuje pouze na předloženou dokumentaci a jeho platnost je 2 roky ode dne vydání.** Neobsahuje vyjádření SŽDC s.o. – Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové a ČD Telematiky a.s., Odbor Servis INFRA, U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová.

 Regionální organizační jednotka  
Železniční stanice Hradec Králové  
Riegrovo náměstí 1660  
501 01 Hradec Králové 





**Václav Fikr**

ředitel Regionální organizační jednotky Železniční stanice Hradec Králové









27. 1. 1985

*[Signature]*

STAV KE DNI: 19. 8. 1984

ŽST ÚJEZD U CHOCNĚ

M 1:1000

