

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

Vypracoval: Ing. Stanislav Štábl	Zodp. projektant: Ing. Stanislav Štábl	Kontroloval: Ing. Miroslav Rykl	
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Řečany n/Labem - Záboří n/Labem		
Investor SŽDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1			
Akce: ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ V KM 333,500 - 335,340 V ÚSEKU ŘEČANY NAD LABEM - ZÁBOŘÍ NAD LABEM, 2. KOLEJ Objekt: SO 02-10-02 - Vinařice - km 334,500 - 334,660 Část: Železniční spodek - sanace skalních svahů			
Obsah dokumentace: VÝKAZ VÝMĚR			Formát -
			Datum 6/2019
			Účel DSP
			Č. zakázky 15/2018
			Změna -
			Č. kopie -
			Měřítko -
			Část dokumentace D.2.1.
			Č. výkresu 23

POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 02-10-02			
<b>Stavba:</b> Zvýšení stability skálních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Zábory nad Labem, 2. kolej							<b>CELKEM:</b> - Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 02-10-02 Vinařice - km 334,500 - 334,660							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
<b>Kategorie monitoringu:</b> E.1.1.2 Železniční spodek							<b>Klasifikace SO/PS:</b> 823 Vinařice			
<b>Stupeň dokumentace:</b> Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							<b>ISPROFIN:</b> 5003510011			
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.							<b>Označení (S-kód):</b>			
<b>Zahájení realizace SO/PS:</b> 3/2020 <b>Zpracovatel:</b>							<b>Cenová úroveň:</b> 2019			
<b>Ukončení realizace SO/PS:</b> 6/2020 Tým dopravního inženýrství s.r.o., 24831832 Ing. Stanislav Štábl							<b>Datum zpracování:</b> 15.6.2019			
Zvýšení stability skálních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Zábory nad Labem, 2. kolej							ISPROFIN: 5003510011			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
<b>Díl: 1 Soubor 01 - Odstranění vegetace</b>										
1	155211112	1	URS I/2019	Očištění skálních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	1 500,000	0,00000	0,000		0,00 Kč
				<i>*odstranění vegetace v úseku 334,500 - 334,660; zaměřená plocha*1650*hustota porostu plochy náletem a křovinami* celková plocha zásahu 1500</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						
2	111251111	1	URS I/2019	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	5,250	0,00000	0,000		0,00 Kč
				<i>*předpokládané množství 0,35 m3 na 100 m2 zásahu dle položky 155211112*(1500/100)*0,35</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						
<b>Součet za Díl Soubor 01 - Odstranění vegetace</b>					<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 2 Soubor 02, 03 - Očištění skálního svahu a odtěžení zvětralých hmot</b>										
3	122202501	1	URS I/2019	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	562,500	0,00000	0,000		0,00 Kč
				<i>*odkopávky sutí a zvětralého podkladu ze svahu v km 334,500 - 334,660 o ploše 1250 m2 do hloubky 0,45 m*1250*0,4 - 500 m3</i> <i>*odkopávky dočištěných poloh ručně*62,5 m3 - položka č. 5</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						
4	122202508	1	URS I/2019	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích	m3	562,500	0,00000	0,000		0,00 Kč
				<i>dle položky odkopávek tř. 3 - 562,5 m3</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						
5	155211122	1	URS I/2019	Očištění skálních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	62,500	0,00000	0,000		0,00 Kč
				<i>*očištění skálního svahu v km 334,500 - 333,660, tl. do 0,1 m, ruční dočištění svahu po strojním odkopání v 50% plochy svahu*1250*0,1*0,5</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						
<b>Součet za Díl Soubor 02, 03 - Očištění skálního svahu a odtěžení zvětralých hmot</b>					<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 3 Soubor 12 - Přesun hmot a trvalé uložení hmot</b>										
6	213141112	1	URS I/2019	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	2 400,000	0,00014	0,252		0,00 Kč
				<i>*ochrana svršku proti znečištění při očištění a nakládání, délka ochrany, šířka položení*160*5 * 3 opakované zřízení</i> <i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>						

Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Rečany nad Labem - Žábory nad Labem, 2. kolej										ISPROFIN: 5003510011		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
7	69311145	1	URS I/2019	geotextilie netkaná PP 280g/m2	m2	1 920,000	0,00028	0,464		0,00 Kč		
				<i>*dodání materiálu pro opakovanou pokládku v rozsahu 80%*2400*0,8</i>								
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>								
8	113311171	1	URS I/2019	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	2 400,000	0,00000	0,000		0,00 Kč		
				<i>opakované odstranění ochrany svršku - 5250 m2</i>								
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>								
9	162432511	1	URS I/2019	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu horniny, na vzdálenost do 2 000 m	t	1 125,000	0,00000	0,000		0,00 Kč		
				<i>přesun odkopávek na místo vykládky v SO 02-10-01 - trvalá deponie do km 333,915 - cca 1 km (562,5)*2</i>								
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>								
Součet za Díl				Soubor 12 - Přesun hmot a trvalé uložení hmot						0,00 Kč		
Díl: 4				Soubor 15 - Ostatní práce								
10	938902322	1	URS I/2019	Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů přes 50 do 100 mm	m	154,000	0,00000	0,000		0,00 Kč		
				<i>vyčištění odvodnění v km 334,480 - 334,700 - celkově 220 m, v rámci položky provedení prací v rozsahu 70%</i>								
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>								
11	952904131	1	URS I/2019	Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění	m	66,000	0,00000	0,000		0,00 Kč		
				<i>vyčištění odvodnění v km 334,480 - 334,700 - celkově 220 m, v rámci položky provedení prací v rozsahu 30%</i>								
				<i>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</i>								
Součet za Díl				Soubor 15 - Ostatní práce						0,00 Kč		