

FORMULÁŘ 5 štítek

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby: **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**

 Číslo stavby: **1234**

 Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) **824 20**

 Název PS/SO: **ŽST Žatec, výměna PZS přejezdu v km 102,868**

 Číslo PS/SO: **PS 01-13-01**

 Datum zpracování: **1.4.2015**

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková expertní	celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75	Slaboproud								
1	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
2	75B677	Oddělovací transformátor - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
3	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
4	75B6B1	Usměrňovač 24 V/100 A - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
5	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
6	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
7	75B6N1	Bezúdržbová baterie 24 V/420 Ah - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
8	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
9	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
10	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
11	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
12	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
13	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
14	75D249R	Skříň výstražníku - doplnění pozitivní signalizace - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
15	75D250R	Skříň výstražníku - doplnění pozitivní signalizace - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
16	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
17	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	1,000				0,00		0,00

18	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000				0,00	0,00
19	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000				0,00	0,00
20	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000				0,00	0,00
21	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	30,000				0,00	0,00
22	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000				0,00	0,00
23	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	32,000				0,00	0,00
24	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000				0,00	0,00
25	75IG31	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka	kus	1,000				0,00	0,00
26	75IG3X	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž	kus	1,000				0,00	0,00
27	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - dodávka	m	30,000				0,00	0,00
28	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - montáž	m	30,000				0,00	0,00
29	75P111	Zpracování a podání žádosti o vystavení protokolu UTZ sdělovacího zařízení do 5 mil. Kč	kus	1,000				0,00	0,00
30	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	5,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem 75	Slaboproud						0,00	0,00

Díl	015	Poplatky za likvidaci odpadů							
31	015550	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09* TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM PCB	T	2,000				0,00	0,00
S	Celkem 015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00	0,00

Díl	75	Kabelizace							
32	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,300				0,00	0,00
33	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	5,600				0,00	0,00
34	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	34,800				0,00	0,00
35	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,300				0,00	0,00
36	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	5,600				0,00	0,00
37	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	34,800				0,00	0,00
38	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000				0,00	0,00
39	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	18,000				0,00	0,00
40	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	2,000				0,00	0,00
41	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	4,000				0,00	0,00

42	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	20,000				0,00		0,00
43	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	2,000				0,00		0,00
S	Celkem 75							0,00		0,00

Díl	1	Zemní práce								
44	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	48,640				0,00		0,00
45	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	20,000				0,00		0,00
46	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	48,640				0,00		0,00
S	Celkem 1	Zemní práce						0,00		0,00

Díl	70	Všeobecné práce elektro								
47	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	60,000				0,00		0,00
48	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,000				0,00		0,00
49	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	60,000				0,00		0,00
S	Celkem 70	Všeobecné práce elektro						0,00		0,00

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
50	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	Kč	1,000				0,00		0,00
51	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000				0,00		0,00
52	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	Kč	1,000				0,00		0,00
S	Celkem 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00