

**FORMULÁŘ 5** štítek

majitel HIM:

SŽDC

0

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby: **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**

 Číslo stavby: **1234**

 Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV) **824 20**

 Název PS/SO: **ŽST Hořetice, výměna PZS přejezdu v km 109,620**

 Číslo PS/SO: **PS 03-13-01**

 Datum zpracování: **1.4.2015**

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková expertní	celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>75</b>	<b>Slaboproud</b>								
1	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
2	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
3	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
4	75D171	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
5	75D177	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
6	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
7	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
8	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
9	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
10	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
11	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000				0,00		0,00
12	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	30,000				0,00		0,00
13	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000				0,00		0,00
14	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	32,000				0,00		0,00
15	75IG31	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
16	75IG3X	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
17	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - dodávka	m	30,000				0,00		0,00
18	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - montáž	m	30,000				0,00		0,00
19	75P111	Zpracování a podání žádosti o vystavení protokolu UTZ sdělovacího zařízení do 5 mil. Kč	kus	1,000				0,00		0,00
20	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00

21	75B418	Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
22	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 75</b>	<b>Slaboproud</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>								
23	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	4,000				0,00		0,00
24	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	2,000				0,00		0,00
25	015680	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST	T	4,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>75</b>	<b>Kabelizace</b>								
26	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,105				0,00		0,00
27	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	24,960				0,00		0,00
28	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,105				0,00		0,00
29	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	24,960				0,00		0,00
30	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000				0,00		0,00
31	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	8,000				0,00		0,00
32	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	20,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 75</b>	<b>Kabelizace</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>74</b>	<b>Kabelizace</b>								
33	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	130,000				0,00		0,00
34	742M11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000				0,00		0,00
35	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	6,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 74</b>	<b>Kabelizace</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
36	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	12,000				0,00		0,00
37	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	12,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>70</b>	<b>Všeobecné práce elektro</b>								
38	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	30,000				0,00		0,00
39	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000				0,00		0,00
40	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	30,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 70</b>	<b>Všeobecné práce elektro</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
41	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	Kč	1,000				0,00		0,00
42	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000				0,00		0,00
43	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000				0,00		0,00
44	75E275R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	hod	15,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>