

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov

Číslo stavby 5423130002

Název PS, SO : Hořetice - Březno u. Ch., sdělovací zařízení

Zařídění
objektu
(JKSO, JKPOV):

824 35

Číslo PS, SO PS 04-20-01

Datum zpracování : 7.10.2014

Datum aktualizace : 5.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1										
Montáž sdělovací techniky										
1	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75ISZ2	Kabel zemní dvojpářový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	105,000		0,000		0,00		0,00
5	75ISZ6	Kabel zemní dvojpářový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	6 800,000		0,000		0,00		0,00
6	75ISZ2X	Kabel zemní dvojpářový s pancířem průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	200,000		0,000		0,00		0,00
7	75I121	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 2ž	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
8	75I2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
9	75I171	Spojka optická do 72 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
10	75I17X	Spojka optická - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75I111	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
12	75I1J2	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75I2J21	Měření zkrácené závěrné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	15,000		0,000		0,00		0,00
14	75I2J23	Měření závěrné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	15,000		0,000		0,00		0,00
15	75IK63	Měření kompletní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75IK13	Měření útumu na skládce 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
18	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
19	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
22	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
23	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
24	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
25	75IF91	Konstrukce do skříňné 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75IF9X	Konstrukce do skříňné 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75IB41	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75IB4X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	75IH91	Ukončení kabelu štišek kabelový - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
33	75IH9X	Ukončení kabelu štišek kabelový - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
34	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
39	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75IEG1	Spojovací modul 12 vláken - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75IEGX	Spojovací modul 12 vláken - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75IH62	Ukončení kabelu dálkového do 100 2ž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75IB11	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	14 000,000		0,000		0,00		0,00
45	75IB14	Optotrubka HDPE - uložení	m	14 000,000		0,000		0,00		0,00
46	75IB61	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75IB62	Optotrubka - kalibrace	m	14 000,000		0,000		0,00		0,00
48	701011R	Výtyčení trasy	km	7,000		0,000		0,00		0,00
49	701004	Výhledovací marker zemní	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
50	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	7,000		0,000		0,00		0,00
51	702311	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	3 500,000		0,000		0,00		0,00
52	75ILT1R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	7 000,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M1						0,000		0,00		0,00
Montáž sdělovací techniky										

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

řádek s filtry

délka

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

25.6.2015

ŽST Mladá Boleslav, h.l.n., železniční svršek:824 35

51

45