

FORMULÁŘ 5

štítek

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov

Číslo stavby: 1234

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) 824 20

Název PS/SO: Žatec - Hořetice, TZZ III. kategorie

Číslo PS/SO: PS 02-12-01

Datum zpracování: 1.4.2015

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková expertní	celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75	Kabelizace								
1	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	15,120				0,00		0,00
2	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	98,880				0,00		0,00
3	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	15,120				0,00		0,00
4	75A247	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	98,880				0,00		0,00
5	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	6,300				0,00		0,00
6	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	630,000				0,00		0,00
7	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	41,200				0,00		0,00
8	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	4 120,000				0,00		0,00
9	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2,000				0,00		0,00
10	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2,000				0,00		0,00
11	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	36,000				0,00		0,00
12	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	12,000				0,00		0,00
13	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	2,000				0,00		0,00
14	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	16,000				0,00		0,00
S	Celkem 75	Kabelizace						0,00		0,00

Díl	1	Zemní práce								
15	13293	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	1 840,000				0,00		0,00
16	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	45,000				0,00		0,00
17	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	1 840,000				0,00		0,00

S	Celkem 1	Zemní práce						0,00		0,00
----------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------

Díl	70	Všeobecné práce elektro								
18	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	4 600,000				0,00		0,00
19	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4 600,000				0,00		0,00
20	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	4 600,000				0,00		0,00
S	Celkem 70	Všeobecné práce elektro						0,00		0,00

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
21	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	Kč	1,000				0,00		0,00
22	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000				0,00		0,00
23	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000				0,00		0,00
24	75E275R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	hod	20,000				0,00		0,00
S	Celkem 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
25	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,000				0,00		0,00
26	015550	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09* TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM PCB	T	2,500				0,00		0,00
27	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,000				0,00		0,00
28	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	1,000				0,00		0,00
29	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		0,00