

FORMULÁŘ 5 štítek

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV) 824 20

Název PS/SO: Žatec - Hořetice, výměna PZS přejezdu v km 106,137

Datum zpracování: 1.4.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: 1234

Číslo PS/SO: PS 02-13-01

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková expertní	celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75	Slaboproud								
1	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
2	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
3	75B6B1	Usměrňovač 24 V/100 A - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
4	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
5	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
6	75B6N1	Bezúdržbová baterie 24 V/420 Ah - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
7	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
8	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
9	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
10	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	4,000				0,00		0,00
11	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	sada	4,000				0,00		0,00
12	75C8A8	Venkovní výstroj neohraňovaného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
13	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
14	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
15	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
16	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
17	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
18	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
19	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
20	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
21	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000				0,00		0,00
22	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	30,000				0,00		0,00
23	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000				0,00		0,00
24	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	32,000				0,00		0,00
25	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	1,000				0,00		0,00
26	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000				0,00		0,00

27	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
28	75P111	Zpracování a podání žádosti o vystavení protokolu UTZ sdělovacího zařízení do 5 mil. Kč	kus	1,000				0,00		0,00
30	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 75</b>	<b>Slaboproud</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>								
31	015550	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09* TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM PCB	T	2,000				0,00		0,00
32	015650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	1,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>75</b>	<b>Kabelizace</b>								
34	75A121	Kabel metalický jednoplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,240				0,00		0,00
35	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	2,520				0,00		0,00
36	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,240				0,00		0,00
37	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	2,520				0,00		0,00
38	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000				0,00		0,00
39	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	5,000				0,00		0,00
40	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,330				0,00		0,00
41	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	3,150				0,00		0,00
42	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	740,000				0,00		0,00
43	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	6,840				0,00		0,00
44	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 280,000				0,00		0,00
45	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	7,000				0,00		0,00
46	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	6,000				0,00		0,00
47	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	8,000				0,00		0,00
48	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	16,000				0,00		0,00
49	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	4,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 75</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
50	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	8,000				0,00		0,00
51	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	8,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl</b>	<b>70</b>	<b>Všeobecné práce elektro</b>								
52	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	20,000				0,00		0,00
53	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	20,000				0,00		0,00

54	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	20,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 70</b>	<b>Všeobecné práce elektro</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
55	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	Kč	1,000				0,00		0,00
56	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000				0,00		0,00
57	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000				0,00		0,00
58	75E275R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	hod	20,000				0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>