

FORMULÁŘ 5 štítek

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby: **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**

 Číslo stavby: **1234**

 Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) **824 20**

 Název PS/SO: **Žatec - Hořetice, výměna PZS přejezdu v km 106,686**

 Číslo PS/SO: **PS 02-13-02**

 Datum zpracování: **1.4.2015**

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková expertní	celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75	Slaboproud								
1	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
2	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
3	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
4	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000				0,00		0,00
5	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000				0,00		0,00
6	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000				0,00		0,00
7	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	23,000				0,00		0,00
8	75P111	Zpracování a podání žádosti o vystavení protokolu UTZ sdělovacího zařízení do 5 mil. Kč	kus	1,000				0,00		0,00
9	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem 75	Slaboproud						0,00		0,00

Díl	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
10	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	2,000				0,00		0,00
S	Celkem 015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		0,00

Díl	75	Kabelizace								
13	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,300				0,00		0,00
14	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	1,200				0,00		0,00
15	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,300				0,00		0,00
16	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	1,200				0,00		0,00

17	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000				0,00		0,00
18	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000				0,00		0,00
19	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,180				0,00		0,00
20	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	60,000				0,00		0,00
21	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	4,000				0,00		0,00
22	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	8,000				0,00		0,00
S	Celkem 75	Kabelizace						0,00		0,00

Díl	1	Zemní práce								
23	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	16,000				0,00		0,00
24	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	10,000				0,00		0,00
25	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	16,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce						0,00		0,00

Díl	70	Všeobecné práce elektro								
26	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	40,000				0,00		0,00
27	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	40,000				0,00		0,00
28	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	40,000				0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce elektro						0,00		0,00

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
29	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	Kč	1,000				0,00		0,00
30	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,000				0,00		0,00
31	75E275R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	hod	10,000				0,00		0,00
S	Celkem 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00