

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice

Název PS,SO :
Projektant, firma :
TNS Nezamyslice, FKZ - stavební řešení
M. Červíněk

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

815 91

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01-15-01
09.02.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
16	275351215	"patky B" 1,0*1,0*1,0*2 "patka C" 0,65*0,92*1,3 Součet Zřízení bednění stěn základových patek "patka A" 1,9*1,7*4 "patky B" 1,0*1,0*4*2 "patka C" 2*(0,65+0,92)*1,3 "patky zábradlí" 0,3*0,15*4*4 Součet	m2	2,000 0,777 8,914 25,722 12,920 8,000 4,082 0,720 25,722						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
17	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	25,722						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 2	Zakládání								0,00				
Díl: 5	5	Komunikace									SD			
18	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm "viz Tech.zpráva" 55,0	m2	55,000 55,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 5	Komunikace								0,00				
Díl: 6	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									SD			
19	616331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně "omítka nových kanálů a oprava stáv. kanálů" "m.č.01, nový kabel.kanál" 2*3,0*0,8 "dtto, rozšíření kanálu" 2*0,6*1,0 "dtto,stáv.kanály" (0,3+0,3+0,73)*0,8*2+1,58*0,8*2 "m.č.02, stáv.kanály" 4,65*0,8*2 Součet	m2	18,096 4,800 1,200 4,656 7,440 18,096						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00				
Díl: 9	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									SD			
20	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí "viz Tech.zpráva" 10,0	m	10,000 10,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
21	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebráním "přístřešek" "viz Tech.zpráva" 60,0	m3	60,000 60,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00				
Díl: 99	99	Přesuny hmot a sutí									SD			
22	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,263						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
23	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,263						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 41,248*34	t	1 402,432 1 402,432						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
25	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) - kód 17 01 07	t	43,263						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
26	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	42,830						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 99	Přesuny hmot a sutí								0,00				
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské									SD			
27	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26*3,0	m2	78,000 78,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
28	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26/2*3,0*1,3"na zavětrování"	m	50,700 50,700						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice

Název PS,SO :
Projektant, firma :
TNS Nezamyslice, FKZ - stavební řešení
M. Červíněk

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

815 91

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01-15-01
09.02.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
29	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26/2*3,0*1,3*0,1*0,1*1,1	m3	0,558					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
30	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26*3,0	m2	78,000					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
31	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26*3,0*0,03*1,1	m3	2,574					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
32	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken "provizorní oplocení výšky 3,0 m" "viz Tech.zpráva" 26*3,0	m2	78,000					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
33	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn "oplocení-hranoly" 26/2*3,0*1,3*0,1*0,1 "oplocení-desky" 26*3,0*0,03	m3	2,847					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
34	998762101	Součet Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,759					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské							0,00					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								SD				
35	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg "viz Tech.zpráva" 10,0	m	10,000					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
36	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg "viz Tech.zpráva" 10,0	m	10,000					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
37	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg "viz Tech.zpráva" "zábradlí" (10,0*2+1,2*4+4*1,1)*1,6	kg	46,720					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
38	767-2 p.c	Materiál na zhotovení či nakoupení zám.výrobků "zábradlí" (10,0*2+1,2*4+4*1,1)*1,6*1,08	kg	50,458					0,00	P	R	Dodávka materiálu obsaženého v textu položky.	viz sloupec "2"	
39	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,054					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické							0,00					
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry								SD				
40	783221113	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email "zábradlí" 3,14*0,033*(10,0*2+1,2*4+4*1,1)	m2	3,026					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry							0,00					
Díl:	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								SD				
41	789431231	Žárové stříkání potrubí do DN 50 Zn 120 um "zábradlí" 3,14*0,033*(10,0*2+1,2*4+4*1,1)	m2	3,026					0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"	
S	Celkem za 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00					
Díl:	21-M	Elektromontáže								SD				
42	21M - 01	Chránička 125 / 108 vč.protah.lanka "viz Tech.zpráva" 6,0	m	6,000					0,00	P	R	Veškeré práce dle popisu v textu položky,vč. dodávky materiálu.	viz sloupec "2"	
	Celkem za 21-M	Elektromontáže							0,00					