

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JOSEF NANIŠTA	JEDNATEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAROSLAV PŘIKRYL	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. JAROSLAV PŘIKRYL	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ ŠIPR	
KRAJ : Olomoucký	POVĚŘENÝ SÚ : Němčice nad Hanou		STUPEŇ: PROJEKT STAVBY (PSŘ)	
"Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice"  PS 01-14-01 TNS Nezamyslice, MK			ZAK. ČÍSLO 14060-01-1114	ARCH. ČÍSLO 2014240052
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 11/2014	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. D.2.1.1	PŘÍLOHA 7

# FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2014

## Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice**  
 Název PS : **TNS Nezamyslice, MK**  
 Datum zpracování : listopad 2014

Číslo stavby  
 Číslo SO **PS 01-14-01**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M22</b>		<b>Dodávka a montáž sdělovací techniky</b>								
1	SUDOP Brno	Skříň 19", hl. 600 mm, v. 42U, přední dveře prosklené, vč. příslušenství	ks	1,00						
2	SUDOP Brno	Kabelová skříň MRK 10	ks	3,00						
3	SUDOP Brno	Trubka HDPE40/33, modrá	m	560,00						
4	SUDOP Brno	Kabel TCEPKPFLE 5XN0,8	m	150,00						
5	SUDOP Brno	Kabel TCEKPFLEY 3P 0,8	m	280,00						
6	SUDOP Brno	Průchodka vodotěsná 40mm Jackmoon	ks	8,00						
7	SUDOP Brno	Koncovka na HDPE trubku	ks	8,00						
8	SUDOP Brno	Konstrukce pro ukončení HDPE trubky	ks	8,00						
9	SUDOP Brno	Zářezový pásek LSA PLUS 2/10	ks	5,00						
10	SUDOP Brno	Zemnicí pásek LSA	ks	1,00						
11	SUDOP Brno	LSA PLUS Montážní rám 2/10 pro 1x5+1 svorkovnic 2/10	ks	3,00						
12	SUDOP Brno	Nosná konstrukce pro LSA pásy a translátory	ks	3,00						
13	SUDOP Brno	Terminátor	ks	4,00						
14	SUDOP Brno	Vybavený zásobník bleskojistek a příslušenství	ks	9,00						
15	SUDOP Brno	Montáž 19" skříně s příslušenstvím	ks	1,00						
16	SUDOP Brno	Montáž kabelové skříně do 20 párů	ks	3,00						
17	SUDOP Brno	Ukončení kabelu na zářezovém pásku a kabelová forma	ks	6,00						
18	SUDOP Brno	Zatažení HDPE trubek do objektu	m	90,00						
19	SUDOP Brno	Zatažení HDPE trubek do kabelovodu, kabelového kanálu	m	470,00						
20	SUDOP Brno	Kalibrace HDPE trubky	m	560,00						
21	SUDOP Brno	Kontrola tlakutěsnosti	m	560,00						
22	SUDOP Brno	Montáž průchodek na HDPE	ks	8,00						
23	SUDOP Brno	Pokládka kabelu do 10XN 0,8 do výkopu	m	30,00						
24	SUDOP Brno	Zatažení kabelu do kabelovodu, kabelového kanálu	m	340,00						
25	SUDOP Brno	Uložení kabelu v objektu	m	60,00						
26	SUDOP Brno	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění	ks	3,00						
27	SUDOP Brno	Stejnsměrné měření na kabelu	pár	16,00						
28	SUDOP Brno	Kabelový žlab plastový 100x100mm	m	15,00						
29	SUDOP Brno	Vytýčení a příprava kabelové trasy	m	150,00						

**FORMULÁŘ 5 b****CÚ 2014****Položkový rozpočet PS**

Název stavby : **Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice**  
Název PS : **TNS Nezamyslice, MK**  
Datum zpracování : listopad 2014

Číslo stavby  
Číslo SO **PS 01-14-01**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	SUDOP Brno	Geodetické zaměření trasy	km	0,20						
31	SUDOP Brno	Dozor správce zařízení	hod	6,00						
32	SUDOP Brno	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	150,00						
33	SUDOP Brno	Demontáž stávajícího zařízení vč kabelů, případně jeho přemístění	případ	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M22</b>	<b>Montáž sdělovací techniky</b>								
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce</b>								
34	SUDOP Brno	Odstranění krytu z panelů nebo asfaltu	m2	10,00						
35	SUDOP Brno	Výkop a zához, rýha š 50cm hl 100cm ručně hor tř 4	m	15,00						
36	SUDOP Brno	Lože písek 5cm š-50cm fólie plast modrá	m	15,00						
37	SUDOP Brno	Zajištění kabelů při křížení	ks	10,00						
38	SUDOP Brno	Naložení výkopku	m3	4,00						
39	SUDOP Brno	Přemístění výkopku tř 1-5 -1000m	m3	4,00						
40	SUDOP Brno	Provizor úprava terénu+zhutnění tř4	m2	35,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M46</b>	<b>Zemní práce</b>								