

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ MOLÁK	JEDNATEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL	NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ MOLÁK	
KRAJ : Olomoucký	POVĚŘENÝ SÚ : Němčice nad Hanou		STUPEŇ: PROJEKT STAVBY	
"Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice" SO 01-01-02 TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC			ZAK. ČÍSLO 14060-01-1114	ARCH. ČÍSLO 2014240052
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 7x A4
			DATUM: 11/2014	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 5

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Položkový rozpočet SO

Název stavby :
 Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice

Název SO :
 TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC

Datum zpracování :
 říjen 2014

Číslo stavby

Číslo SO
 SO 01-01-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A600	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem	m2	2,98						
S	Celkem za m1	74A Základy TV								
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
2	74C010	Ocelové konstrukce nestandardní	kg	100,00						
3	R	Pohon odpojovače motorový - montáž	kus	2,00						
4	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	2,00						

Technická specifikace	Výkaz výměr
11	12

Položka obsahuje cenu za bourání betonové hlavičky základu a za montáž, materiál protikorozního ošetření stožáru, svorníku a opatření povrchu základu tmelem (tl.do 3 cm).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

viz. příloha č. 1
Technická zpráva

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

viz. příloha č. 1
Technická zpráva

Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

viz. příloha č. 3
Napájecí vedení na st. č. 1N

Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

viz. příloha č. 3
Napájecí vedení na st. č. 1N

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice
TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC
říjen 2014

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 01-01-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	74C7A2	Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	m	10,00							Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 3 Napájecí vedení na st. č. 1N
6	74C962	Montážní lávka na BP délky - 3050mm	kus	1,00							Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 3 Napájecí vedení na st. č. 1N
7	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	2,00							Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
8	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	5,00							Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
9	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	1,00							Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice

TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC

říjen 2014

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

SO 01-01-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	7,87						
S Celkem za m3		74C Vodiče TV								
Díl:	m4	74N Nátěry TV								
11	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	1,00						
12	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	25,00						
S Celkem za m4		74N Nátěry TV								
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
13	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	8,00						
14	74D611	Dem_Lano ZV - stočení na buben	m	10,00						

Technická specifikace	Výkaz výměr
11	12
dle třídíku SŽDC	
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejšti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje cenu za 2xnátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice

Název SO : TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC

Datum zpracování : říjen 2014

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-01-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
15	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	2,00						
16	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	1,00						
17	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	100,00						
18	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	0,88						
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV								
Díl:	m742	742 Silnoproudé rozvody			-					

Technická specifikace	Výkaz výměr
11	12
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle třídníku SŽDC

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice
TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC
říjen 2014

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 01-01-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
19	742FDK	Kabelová koncovka pro jednožilové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 150 -	kus	6,00						
S	Celkem za m742	742 Silnoproudé rozvody								
Díl: 20	10 74M100	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV Protokol způsobilosti TV	hod	6,00						
21	74M110	Technická kontrola TV	hod	6,00						
22	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	1,00						

Technická specifikace	Výkaz výměr
11	12
Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	viz. příloha č. 3 Napájecí vedení na st. č. 1N
Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva viz. příloha č. 1 Technická zpráva viz. příloha č. 1 Technická zpráva

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2014

Název stavby : **Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice**
Název SO : **TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC**
Datum zpracování : **říjen 2014**
Číslo stavby :
Číslo SO : **SO 01-01-02**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
23	74M300	Revizní zpráva	hod	8,00						
24	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	0,73						
S	10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
Díl: 25	990 170103-O	990 Poplatky za skládky Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,20						
S	990	990 Poplatky za skládky								

Technická specifikace	Výkaz výměr
11	12
Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. příloha č. 1 Technická zpráva
Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	dle třídíku SŽDC
Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	dle třídíku SŽDC