

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-bmo.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. STANISLAV KAŠPÁREK	JEDNATEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. STANISLAV KAŠPÁREK	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. LUBOŠ NOVÁK	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : Olomoucký	POVĚŘENÝ SÚ : Prostějov		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice" SO 01-15-04 TNS Nezamyslice, stavební úpravy přečerpávací stanice B. ELEKTROINSTALACE			ZAK. ČÍSLO 14060-01-1114	ARCH. ČÍSLO 2013240050
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2014	
			ČÁST DOKUM. E.2	PŘÍLOHA 2
Výkaz výměr				

VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Rozvaděč RMS vč.montáže a zapojení, v.č. 5 (bez prvků MAVÉ)	ks	1		0,00 Kč
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v.č. 3)</i>				
01.02	Svítlidlo typ A	ks	1		0,00 Kč
	<i>Zařízení pro hlídání hladiny</i>				
01.03	Snímač hladiny MAVÉ 2-S5 DIN	ks	1		0,00 Kč
01.04	Ponorná vodivostní sonda - 10m kabel	ks	4		0,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.05	Vodič Cu 4 ZŽ	m	20		0,00 Kč
01.06	Vodič Cu 6 ZŽ	m	10		0,00 Kč
01.07	Vodič Cu 16 ZŽ	m	10		0,00 Kč
01.08	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	5		0,00 Kč
01.09	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	3		0,00 Kč
01.10	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	16		0,00 Kč
01.11	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	16		0,00 Kč
01.12	Kabel CYKY 19Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	14		0,00 Kč
01.13	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	33		0,00 Kč
01.14	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15		0,00 Kč
01.15	Kabel CYKY 4Bx16 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10		0,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.16	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	20		0,00 Kč
01.17	Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení	m	5		0,00 Kč
01.18	Trubky ohebné PVC to 36 vč. uložení	m	8		0,00 Kč
01.19	Trubky ocelové pr. 29 vč. uložení	m	6		0,00 Kč
01.20	Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení	ks	5		0,00 Kč
01.21	Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení	ks	2		0,00 Kč
01.22	Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	3		0,00 Kč
01.23	Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	0		0,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače - ABB Tango</i>				
01.24	Spínač 10A 250V 3558A-06940B BÍLÁ IP44 ABB	ks	1		0,00 Kč
01.25	Spínač 10A 250V 3558A-05940B BÍLÁ IP44 ABB	ks	0		0,00 Kč
01.26	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	3		0,00 Kč
01.27	ZÁSUVKA 400V 16A IP67 CZG	ks	2		0,00 Kč
01.28	Termostat ZPA PROSTOROVÝ 61113 0-40 C	ks	1		0,00 Kč
01.29	Přímotop 1,0kW s termostatem. IP24	ks	2		0,00 Kč
01.30	Houkačka 230V IP43	ks	1		0,00 Kč
01.31	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	8		0,00 Kč

01.32	Stítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	17		0,00 Kč
01.33	Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky)	ks	130		0,00 Kč
01.34	Průrazy zdívem	ks	2		0,00 Kč
01.35	Drážka 5x5cm vč. zapravení	m	12		0,00 Kč
01.36	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	18		0,00 Kč
01.37	Úpravy niky pro rozvaděč RMS	hod	5		0,00 Kč
01.38	Nastavení systému čerpání a přenosu dat	hod	16		0,00 Kč
01.39	Uvedení do provozu jako celek	hod	10		0,00 Kč
01.40	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.41	Plán skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč
01.42	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	15		0,00 Kč
01.43	Výstražné tabulky jako celek	ks	40		0,00 Kč

	<i>Bleskosvod a uzemnění</i>				
01.44	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	28		0,00 Kč
01.45	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění	m	8		0,00 Kč
01.46	Podpěry vedení - na ploché střechy PV21	ks	5		0,00 Kč
01.47	Podpěry vedení PV01	ks	4		0,00 Kč
01.48	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	6		0,00 Kč
01.49	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	10		0,00 Kč
01.50	Svorky hromosvodné SO-okapová	ks	1		0,00 Kč
01.51	Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části	ks	1		0,00 Kč
01.52	Svorky hromosvodné SZ	ks	2		0,00 Kč
01.53	Svorky hromosvodné ST	ks	0		0,00 Kč
01.54	Svorky hromosvodné Sua	ks	14		0,00 Kč
01.55	Svorky hromosvodné SR03	ks	2		0,00 Kč
01.56	Zalévací hmota	kg	1		0,00 Kč
01.57	Ochranný úhelník + 2x držák	ks	2		0,00 Kč
01.58	Označovací štítek	ks	2		0,00 Kč
01.59	Vyhledání stávajícího uzemnění	hod	2		0,00 Kč
01.60	Napojení na stávající uzemnění	hod	2		0,00 Kč
01.61	Bourání betonu, výkop 1,0m pro napojení uzemnění	ks	2		0,00 Kč
01.62	Zemnicí tyč 2,0m vč. svorky	ks	4		0,00 Kč
01.63	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1		0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč