





ČÍSLO SOUPRAVY:

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9md  
 e-mail: moravia@moravia.cz  
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		<div> <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b></div> <div>v zastoupení: SŽDC, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>		
ZHOTOVITEL		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - Petr Kudělka	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.: ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUMÍR HOLEŠOVKÝ 	VEDOUČÍ TÝMU: ING. VLADIMÍR PROCHÁZKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL	
MGR. TEREZA VESELÁ 		BC. DAN ZAHRADNÍK 	ECOLOGICAL CONSULTING A.S.	
KRAJ: PARDUBICKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: PARDUBICE	OBEC: STĚBLOVÁ	
<div>"Výstavba TNS Stéblová"</div>			ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 001 - 232 - SR
			ÚČEL	DSP
			DATUM	12/2019
			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
SO 32-50-01 TNS Stéblová, kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby			ČÁST D.2.1.8	POŘ.Č. -

Doplňující údaje:

0	10/2019	1. vydání	Bc. Zahradník v. r.	Bc. Zahradník v. r.	Ing. Pazderová v. r.	RNDr. Bosák v. r.
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil/psal	Kontroloval	Schválil

Objednatel:

**MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.**

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc



Souprava:

Zhotovitel:

**Ecological Consulting a.s.**

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

tel: 585 203 166, fax: 585 203 169

e-mail: ecological@ecological.cz



Projekt:

**„Výstavba TNS Stéblová“**

KÚ: Pardubický

ObÚ: Stéblová

Číslo  
projektu:

19013

VP (HIP):

Ing. Pazderová

Stupeň:

DSP

Datum:

10/2019

Obsah:

**SO 32-50-01 Kácení mimolesní zeleně  
a náhradní výsadby**

Archiv:

Formát:

Měřítko:

Část:

**D.2.1.8**

Příloha:

**Objednatel:** MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

**Zpracovatel:** Ecological Consulting a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc,

tel. 585 203 166

IČ: 25873962



říjen 2019

Bc. Dan Zahradník

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

**Rozdělovník:**

3 x výtisk, 1 x digitální verze: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.

0 x výtisk, 1 x digitální verze: Ecological Consulting a.s.

**Řešitelský kolektiv:**

Bc. Dan Zahradník – dendrologický průzkum

- Český certifikovaný arborista (poř. č. 0282)

*Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166*

**Obsah**

1. Základní údaje .....	5
2. Popis záměru .....	5
3. Kácení dřevin .....	5
4. Náhradní výsadba .....	5
5. Závěr .....	6
6. Přílohy .....	6

## **1. Základní údaje**

**Název stavby:** „Výstavba TNS Stéblová“

**Objednatel:** MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.  
Legionářská 1085/8  
779 00 Olomouc

**Umístění záměru:** Stát: Česká republika  
Kraj: Pardubický  
Obec: Stéblová

## **2. Popis záměru**

V současné době je daný traťový úsek napájen z TNS Hradec Králové a přes SpS Pardubice z TNS Opočínka a Moravany. Hlavním cílem stavby je zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také podpora napájení železničního uzlu Pardubice. Stavba je ze zadání dimenzována tak, aby byla výhledově zajištěna možnost přechodu na střídavou trakční napájecí soustavu 25 kV, 50 Hz.

## **3. Kácení dřevin**

Všechny dřeviny navržené k odstranění se nacházejí na katastrálním území Stéblová. V oblasti sledovaného záměru se nachází především listnaté dřeviny např. dub letní (*Quercus robur*), jabloň domácí (*Malus domestica*), slivoň domácí (*Prunus domestica*). V keřovém patře se setkáváme se zmlazením okolních stromů např. trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) a běžnými druhy keřů např. bez černý (*Sambucus nigra*), janovec metlatý (*Cytisus scoparius*).

Kácení se řídí platnými předpisy a legislativou ČR. Doporučené období pro kácení dřevin je doba vegetačního klidu (30. 10. – 31. 3.). Při kácení nesmí být poškozovány okolní dřeviny a porosty, které nebudou káceny. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto povolení vydává příslušný Obú/Měú na základě předložené žádosti. V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech.

## **4. Náhradní výsadba**

Náhradní výsadbu stanoví dotčené obce ve svém závazném stanovisku ke kácení dřevin.

## **5. Závěr**

Rozsah kácení dřevin vychází z podrobného terénního dendrologického průzkumu (Čtvrtlík, 2019), který byl proveden na základě požadavků objednatele a je součástí dokumentace (B.3.3). Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 37 dřevin rostoucích mimo les, z toho 4 dosahuje rozměrů nad 80 cm v obvodu ve výšce 130 cm nad zemí. Dále je k odstranění navrženo 31 zapojených porostů dřevin, z toho 6 dosahuje rozměrů nad 40 m<sup>2</sup>. Část porostu č. 1000 je součástí významného krajinného prvku, pro něj je též třeba požádat o povolení ke kácení. Označení dřevin, jejich popis a zakreslení je součástí Dendrologického průzkumu. Pro kácení dřevin rostoucích mimo les je zpracován výkaz počtů a výměr, který je přílohou tohoto dokumentu.

## **6. Přílohy**

- Výkaz výměr

Propočet					SO 32-50-01			
Stavba: Výstavba TNS Stéblová					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: SO 32-50-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby								
Majetek: Ostatní					ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Dokumentace pro stavební povolení - DSP					Označení (S-kód):			
Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.					Cenová úroveň: 2019			
Bc. Dan Zahradník					Datum zpracování: 1.10.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Založení</b>								
1	11120	OTSKP 2019	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování.	m <sup>2</sup>	1 776,000			
2	11204	OTSKP 2019	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	kus	107,000			
3	11201	OTSKP 2019	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	kus	3,000			
4	11202	OTSKP 2019	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	kus	1,000			
5	11203	OTSKP 2019	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	kus				
6	R		DOPRAVA NA SKLÁDKU A POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE	t	89,180			