




03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC	

ZHOTOVITEL	 	JTSK	Bpv
Společnost "SAGAF Dětmorovice - Petrovice"		ČÍSLO SOUPRAVY	
ZPRACOVATEL ČÁSTI AF-CITYPLAN s.r.o. SÍDLŮ: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	ASISTENT HIP
ING. TOMÁŠ TOMA	ING. TOMÁŠ TOMA	BC. RADEK HORNOCH	ING. ADAM RUSÝ
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS
OBSAH	Dětmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC		
NÁZEV PŘÍLOHY	D.1.1- STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 45-21-01 ČÁST B - ŽST PETROVICE U KARVINÉ, PROVIZORNÍ SZZ SOUPIS PRACÍ		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	118 050
		DOKUMENTACE	DSP
		MĚŘÍTKO	-
		DATUM	09/2019
		POČET FORMÁTŮ	11 x A4
		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
		D.1.1	3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o			

SO/PS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					PS 45-21-01_B																													
Stavba:										Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										CELKEM:					0,00 Kč																			
SO/PS:										PS 45-21-01_B										ŽST Petrovice u Karviné, SZZ - část B definitivní										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu										
Kategorie monitoringu:										D.1										Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:					824									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:					5813120002									
Majetek:										SŽDC s.o.															Označení (S-kód):					621 800 111														
Zahájení realizace SO/PS:																				Zpracovatel:															Cenová úroveň:					2019				
Ukončení realizace SO/PS:										AF-CITYPLAN s.r.o.										Ing, Tomáš Toma															Datum zpracování:					30.09.2019				
Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC																														ISPROFIN: 5813120002														
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena																		
																										Jednotková		Celkem																
Díl:		1						Zemní práce při montážích																																				
1		13283				OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II										M3		898,000								0,00 Kč																
								<div>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisnutých prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti pod </div> </div>																																				
2		13383				OTSKP		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II										M3		56,000								0,00 Kč																
								<div>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů</div>																																				

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti pod							
3	17411		OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	956,000					0,00 Kč
				<p>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
4	702111		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÚ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 345,000					0,00 Kč
				<p>1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.)- pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr dél</p>							
5	702112		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÚ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 508,000					0,00 Kč
				<p>1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.)- pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr dél</p>							
6	702212		OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	258,000					0,00 Kč
				<p>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p>							

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC									ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce neb						
7	702312		OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 345,000				0,00 Kč
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mec						
8	709210		OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	1 508,000				0,00 Kč
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr d						
9	703124		OTSKP	KABELOVÝ ROST/LÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 400 DO 600 MM	M	30,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.						
10 za Díl				Zemní práce při montážích						0,00 Kč
Díl: M22				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky						
11	742H12		OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50,000				0,00 Kč
				1: Dle schema a tabulky kabelů						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
12	742H23		OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	50,000				0,00 Kč
				1: Dle schema a tabulky kabelů						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
13	742J35		OTSKP	TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC	M	50,000				0,00 Kč
				1: Dle schema a tabulky kabelů						
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
14	742J51		OTSKP	UKONČENÍ SDELOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČÍ VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU	KUS	2,000				0,00 Kč
				1: Dle schema a tabulky kabelů						
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
15	742L22		OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
16	742L23		OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>							
17	742P13		OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	100,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>							
18	75A131		OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	1,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</div>							
19	75A141		OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	11,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</div>							
20	75A217		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	1,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc</div>							
21	75A227		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	11,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc</div>							
22	75A311		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	4,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div> <div>1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích</div>							
23	75A312		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	12,000				0,00 Kč	
				<div></div> <div>1: Dle schema a tabulky kabelů</div>							

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích							
24	75A420		OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	22,000				0,00 Kč	
				Podle schema kabelů							
				1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet k							
25	75B138		OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	m	500,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů – naložení vybouraného materiálu na dopravní							
26	75B216		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - PRONÁJEM	KUS/MĚSÍC	16,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – pronájem počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů – logistiku a dodání výpočetní techniky, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: – projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.							
27	75B217		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – montáž počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: - montáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	75B218		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž počítačového vybavení kanceláře – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) - demontáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
29	75B228		OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa							
30	75B458		OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 5 STOJANŮ - DEMONTÁŽ	kus	16,000				0,00 Kč	

Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž stojanové řady – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek –							
31	75B478		OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ	kus	32,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybour							
32	75B498		OTSKP	SKŘÍN KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	5,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně kabelové, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní pr							
33	75B518		OTSKP	SKŘÍN TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DEMONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně technologických počítačů, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiál							
34	75B548		OTSKP	SKŘÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	kus	60,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného							
35	75B578		OTSKP	SKŘÍN KÓDOVÁNÍ - DEMONTÁŽ	kus	5,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně kódování, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní pr							
36	75B648		OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	kus	1,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií – demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení v							
37	75B658		OTSKP	STATICKÝ MĚNIČ - DEMONTÁŽ	kus	2,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž statického měniče, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní							
38	75B668		OTSKP	SKŘÍN NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	kus	5,000					0,00 Kč
				<i>Podle dispozic</i>							

Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – demontáž skříň napájecí, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní pr							
39	75B678		OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na							
40	75B6T8		OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž baterie, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek							
41	75B718		OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DEMONTÁŽ	kus	210,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž ochrany dle předpisu dodavatele pro demontáž – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného mater							
42	75B828		OTSKP	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 15-TI KO - DEMONTÁŽ	kus	10,000				0,00 Kč	
				Podle dispozic							
				1. Položka obsahuje: – demontáž skříň kolejových obvodů v dopravně, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného mate							
43	75C168		OTSKP	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	kus	22,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž snímače polohy jazyků a kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do							
44	75C178		OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	kus	49,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, vč							
45	75C218		OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	kus	4,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,							
46	75C228		OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,							
47	75C238		OTSKP	NAVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž návěstního tělesa pro výhybku podle typu daného položkou							
				– demontáž návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skl							
48	75C416		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - PRONÁJEM	kus	40,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– pronájem zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu a zpět							
				– pronájem zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopra							
49	75C417		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	kus	80,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování							
				– montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skl							
50	75C418		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	kus	80,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou							
				– demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže							
51	75C478		OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy							
				– demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně							
52	75C518		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	9,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla							
				– demontáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejení,							
53	75C538		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	35,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél, zasypání jámy po základu návěstidla							
				– demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součás							
54	75C568		OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ	kus	3,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle typu daného položkou							
				– demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa de							
55	75C618		OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	15,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							
				1. Položka obsahuje:							
				– demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla							
				– demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ							
56	75C628		OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO OD TŘÍ DO PĚTI SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	3,000				0,00 Kč	
				<i>Podle situačních schemat SP</i>							

Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do pěti světél, zasypaní jámy po základu návěstidla – demontáž trpasličího návěstidla do pěti světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ							
57	75C648		OTSKP	NAVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DEMONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž návěstidla od čtyř světél na lávku, demontáž transformátorů ze skříně, demontáž kabelové formy – demontáž návěstidla od čtyř světél na lávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechaniz							
58	75C718		OTSKP	OZNAČOVACÍ PAS NAVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ	kus	64,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž označovacího pásu návěstidla podle typu daného položkou – demontáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do sklad							
59	75C728		OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	kus	12,000				0,00 Kč	
				Podle situačních schemat SP							
				1. Položka obsahuje: – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou – demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do sklad							
60	75C848		OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	kus	138,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže							
61	75C858		OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	kus	14,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím – demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, př							
62	75C868		OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	kus	60,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a so							
63	75C878		OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	50,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) dle typu daného položkou – demontáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže d							
64	75C888		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DEMONTÁŽ	kus	7,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou – demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže							
65	75C8A8		OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANICENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	kus	57,000				0,00 Kč	

Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi							
66	75D118		OTSKP	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a souč							
67	75D138		OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍN - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž bateriové skříně včetně odpojení – demontáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu							
68	75D158		OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	kus	26,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení – demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybour							
69	75D168		OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi							
70	75D218		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skřín včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku se závorou 1 skřín se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, při							
71	75D238		OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	kus	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypaní jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 2 skříně včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, p							
72	75E117		OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	640,000				0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2.							
73	75E127		OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	80,000				0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb 1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X							
74	75E137		OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	kus	250,000				0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb							

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC						ISPROFIN: 5813120002				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezp						
75	75E147		OTSKP	PREZKOUEŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	kus	6,000				0,00 Kč
				<i>odborný odhad dle obdobných staveb</i> 1. Položka obsahuje: – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce						
76	75E216 - R		OTSKP	KONTEJNER VÝHYBKÁRSKÉHO STANOVIŠTĚ - KOMPLET	kus/měsíc	18,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodání (formou pronájmu) kontejneru výhybkářského stanoviště, instalace a uvedení do provozu zařízení určeného položkou – dodávku a instalaci zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení – demontáž zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu z místa určení						
Součet		za Díl		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky						0,00 Kč