

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								SO 401					
Stavba: Sagasta Bělčice-Radomyšl								CELKEM: 344 661,30 Kč					
SO/PS: SO 401 Bělčice-Přístřešek								Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:								Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:					
Majetek: SŽDC s.o.								Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS: 22.07.2019 Zpracovatel:								Cenová úroveň:					
Ukončení realizace SO/PS: 22.07.2019 Sagasta Titul Jméno Příjmení								Datum zpracování: 18.10.2019					
Sagasta - Bělčice-Radomyšl								ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	R1	1		PŘESUN HMOT	T	34,000	0	0	275,00	9 350,00 Kč			
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 9 350,00 Kč													
Díl: 1 Zemní práce													
2	12110		019_OTSKP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY (6,2x2,7x0,5) viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy položka zahrnuje sejmání ornice bez omezení na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu sejmání a uložení na jiné místo	M3	2,500	0	0	51,00	127,50 Kč			
3	13173		019_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2. (2x6,2x0,4x0,8)+2x(1,9x0,4x0,8) položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace a ukládání	M3	5,184	0	0	212,00	1 099,01 Kč			
4	13173		019_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2. zaklady (10,2*0,2*2,1*2,1) x 0,0 položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace a ukládání	M3	8,250	0	0	212,00	1 749,00 Kč			
Součet za Díl Zemní práce 2 975,51 Kč													
Díl: 2 Základy													
5	27231		019_OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2., E.1.3.-řezy,pohledy (2x6,2x0,4x0,8)+2x(1,9x0,4x0,8) - "odnam" čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jenž uložen do požadovaného tvaru při zakládání buďto v místě, konzistencí čerstvého betonu a zvláště buďto přeložení a ochrany betonu	M3	5,184	0	0	3160,00	16 381,44 Kč			
6	21450		019_OTSKP	VRSTVY Z KAMENIVA (6,2x0,4x2+1,9x0,4x2)x0,075 viz E.2.1.2.-půdorys, E.2.1.3.-řezy,pohledy položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, miniosazením a vnosostavením dopravu a jeho uložení popř. i v zadávací dokumentaci uvedené jinak, jedná se o nekupovaný materiál	M3	0,484	0	0	724,00	350,42 Kč			
Součet za Díl Základy 16 731,86 Kč													
Díl: 3 Svislé konstrukce													
7	31116		019_OTSKP	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KERAMIC (2,35x0,2x2,5+2,3x0,2x2x5x2+6,2x0,2x2,5+0,85x0,2x2,5+2,3x0,15x2,5-1,25x1,25x0,2-0,9x2,02x0,15	M3	7,277	0	0	2900,00	21 103,30 Kč			

Sagasta - Bělčice-Radomyšl										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy -úodani dílce požadovaného tvaru a vlnstnosti, jeno skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů							
Součet za Díl				Svislé konstrukce						21 103,30 Kč	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
8	41732		019_OTSKP	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU (6,1x0,15x0,16x2+2,3x0,15x0,16x2+2,3x0,15)	M3	0,458	0	0	5470,00	2 505,26 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy -úodani čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeno uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buřetě útvaru, konzistenci železobetonu a způsobu buřetě, ošetření a ochrany betonu							
9	41112		019_OTSKP	STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET (5,8x2,9x0,09)	M3	1,514	0	0	10700,00	16 199,80 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy -úodani dílce požadovaného tvaru a vlnstnosti, jeno skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů							
10	41131		019_OTSKP	STROPY Z PROST BETONU (0,15x0,09x2,9+2,5x0,09x2,9)	M3	0,104	0	0	7580,00	788,32 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy -úodani čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeno uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buřetě útvaru, konzistenci železobetonu a způsobu buřetě, ošetření a ochrany betonu							
11	41713		019_OTSKP	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADEY (1,25x0,24x0,2+1,5x0,24x0,2+3,5x0,24x0,2)	M3	0,300	0	0	13300,00	3 990,00 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys (1,25x0,24x0,2+1,5x0,24x0,2+3,5x0,24x0,2) -úodani dílce požadovaného tvaru a vlnstnosti, jeno skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů							
12	45152		019_OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO (0,15x5,4x1,9)	M3	1,539	0	0	812,00	1 249,67 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy polozka zahrnuje úodavku předepsaného kameniva, minimální stavení a vlnstavení doprava a jeno uložení materiálu v předepsané dokumentaci úložení železobetonu a způsobu buřetě, ošetření a ochrany betonu							
13	44418		019_OTSKP	STŘEŠNÍ PLÁŠT Z DŘEV DÍLCŮ (6,2x2,9x0,025)	M3	0,450	0	0	16200,00	7 290,00 Kč	
				viz. E.2.1.2.-řezy,pohledy -úodani dílce požadovaného tvaru a vlnstnosti, jeno skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce						32 023,05 Kč	
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
14	63132		019_OTSKP	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU (2,3x5,8x0,06-0,15x2,3x0,06)	M3	0,800	0	0	3260,00	2 608,00 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy -úodani čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeno uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buřetě útvaru, konzistenci železobetonu a způsobu buřetě, ošetření a ochrany betonu							
15	632921		019_OTSKP	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM (3,65x2,3+2,0x6,2)	M2	20,795	0	0	545,00	11 333,28 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys (3,65x2,3+2,0x6,2) -úodani uložení materiálu v požadované kvalitě, úodani materiálu pro předepsané úložení dle textu položky v předepsané dokumentaci úložení železobetonu a způsobu buřetě, ošetření a ochrany betonu							
16	62447		019_OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ-sokl (0,5x6,2+0,5x2,7x2+0,85x0,5+0,2x0,5+0,65x0,5+2,3x0,5+3,65x0,5+(2,5x0,5-0,9)+2,35x0,5)	M2	14,450	0	0	799,00	11 545,55 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy polozka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
17	62444		019_OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU TENKOVIRSTVOU SI (6,2x2+2,7x2+2,35x2-1,25x1,25+2,3x2-0,9x2,02+3,65x2+2,3x2+0,65x2+0,2x2+0,85x2+3x0,3+2,7x2)	M2	45,320	0	0	368,00	16 677,76 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy polozka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
18	61144		019_OTSKP	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU (2x2,3+3,65x2,3)	M2	12,995	0	0	413,00	5 366,94 Kč	
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy polozka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
19	642231		019_OTSKP	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLĚ	M2	1,576	0	0	5190,00	8 179,44 Kč	

Sagasta - Bělčice-Radomyšl				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				viz.E.2.1.2. Púdorys (0,8x1,97) položka zahrnuje: - dodávku dveří dle specifikace objednatele						
20	641321		019_OTSKP	OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ	M2	1,560	0	0	5560,00	8 673,60 Kč
				viz.E.2.1.2-púdorys (1,25x1,25) položka zahrnuje: - dodávku dveří dle specifikace objednatele						
21	R64812		019_OTSKP	PARAPETNÍ DESKY Z HLINÍKU	M2	0,162	0	0	2400,00	388,80 Kč
				viz.E.2.1.2. Púdorys položka zahrnuje: - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů						
22	64815		019_OTSKP	PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT	M2	0,100	0	0	1500,00	150,00 Kč
				 položka zahrnuje: - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů						
23	61444		019_OTSKP	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	18,120	0	0	263,00	4 765,56 Kč
				viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy (2,3x2,5+2x2,5)x2-1,25x1,25-0,9x2,02) položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě						
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					69 688,93 Kč	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
24	71312		019_OTSKP	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ (6,2x2,9+0,15x2,9x2+0,15x6,2x2+1,5x0,24) viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vyčištění povrchu	M2	21,010	0	0	529,00	11 114,29 Kč
25	71222		019_OTSKP	POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° DVOUVRST ASF IZOL PÁSY viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy (6,2x2,9) položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu	M2	17,990	0	0	306,00	5 504,94 Kč
26	76415		019_OTSKP	KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU viz.E.2.1.2. Púdorys (6,2x2,9+0,2x6,2+0,15x6,2+2,9x0,2x2) - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (i povrchové úpravy a pod) - osazení a uchycení materiálů, podkladovou konstrukci, uzavírání řadů, lamování, odvětrání, úpravy	M2	21,310	0	0	1050,00	22 375,50 Kč
27	72117		019_OTSKP	KANALIZACE Z PLAST TRUB viz.E.2.1.2. Púdorys - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kupy, spojovací a další materiály)	M	2,000	0	0	631,00	1 262,00 Kč
28	742G11		019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: - manipulaci a uložení kabelů (do země, okružníky, kanály, na rošty, na TV a pod.)	M	15,000	0	0	2500,00	37 500,00 Kč
29	742L12		019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: - vyčištění a odizolování konců kabelů a montáž včetně veškerého instalačního materiálu	KUS	2,000	0	0	2000,00	4 000,00 Kč
30	741231		019_OTSKP	SPÍNAČ INSTALAČNÍ TROJPÓLOVÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI 1. Položka obsahuje: - kompletní příslušenství včetně kabelů	KUS	2,000	0	0	12000,00	24 000,00 Kč
31	744633		019_OTSKP	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A 	KUS	2,000	0	0	700,00	1 400,00 Kč

Sagasta - Bělčice-Radomyšl				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: veškerý spojující materiál už připojeného vedení						
32	744711		019_OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIC DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	2,000	0	0	797,00	1 594,00 Kč
				1. Položka obsahuje: veškerý spojující materiál už připojeného vedení						
33	741413		019_OTSKP	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	3,000	0	0	1000,00	3 000,00 Kč
				1. Položka obsahuje: kompletní svítidlo včetně už přiložených						
34	744122		019_OTSKP	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, OD 25 DO 36 MODULŮ	KUS	1,000	0	0	2210,00	2 210,00 Kč
				1. Položka obsahuje: nřeznou podkladu pro spázení už uzavřeného materiálu						
35	72124		019_OTSKP	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	1,000	0	0	2500,00	2 500,00 Kč
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, hřebíky, klau, spojovací a						
36	702212		019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	5,000	0	0	142,00	710,00 Kč
				1. Položka obsahuje: poražiče kabelů s průměrem od 0,04 do 0,025m2						
37	741574		019_OTSKP	SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, PŘES 45 W	KPL	2,000	0	0	25000,00	50 000,00 Kč
				1. Položka obsahuje: kompletní svítidlo už zdroj a příslušenství						
38	76425		019_OTSKP	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	M2	0,500	0	0	1130,00	565,00 Kč
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (t povrchové úpravy a						
39	764451		019_OTSKP	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 250MM	M	6,200	0	0	401,00	2 486,20 Kč
				6,2						
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (t povrchové úpravy a						
40	764551		019_OTSKP	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 75MM	M	2,350	0	0	332,00	780,20 Kč
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (t povrchové úpravy a						
41	711112		019_OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,080	0	0	217,00	4 791,36 Kč
				(6,2x2,7+0,3x6,2x2+0,3x2,7x2)						
				položka zahrnuje: dodání předem nastříhaného izolačního materiálu						
42	77325		019_OTSKP	PODLAHY ZE STĚRKY EPOXIDOVÉ	M2	4,600	0	0	171,00	786,60 Kč
				(2x2,3)						
				viz E.2.1.2-půdorys						
				- položky podlahy a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úprav podkladu, spojovací, spárové masy						
43	78445		019_OTSKP	MALBY PLOCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ	M2	63,440	0	0	49,00	3 108,56 Kč
				viz E.2.1.2-půdorys, E.2.1.3-fezy, pohledy						
				- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních úprav						
				kompletní řešení včetně podkladu a základní přípravy a zhotovení						
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						179 688,65 Kč
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce						
44	93650R		019_OTSKP	Dodávka a montáž mobiliáře-vitrina pro jízdní řády jednostranná	KUS	2,000	0	0	800,00	1 600,00 Kč

Sagasta - Bělčice-Radomyšl					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				viz E.2.1.2-půdorys						
				- územská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - montáž, rozestavění a dodávky kompletního zařízení včetně konstrukce i dílčích (užité, pomocné, přepravní a prostřední)						
45	93753		019_OTSKP	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	1,000	0	0	2500,00	2 500,00 Kč
				viz E.2.1.2-půdorys						
				Položka zahrnuje: - montáž, rozestavění a dodávky kompletního zařízení včetně konstrukce i dílčích (užité, pomocné, přepravní a prostřední)						
46	923711		019_OTSKP	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	1,000	0	0	3000,00	3 000,00 Kč
				viz E.2.1.2-půdorys						
				1. Položka obsahuje: - montáž, rozestavění a dodávky kompletního zařízení včetně konstrukce i dílčích (užité, pomocné, přepravní a prostřední)						
47	923721		019_OTSKP	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	1,000	0	0	1000,00	1 000,00 Kč
				viz E.2.1.2-půdorys						
				1. Položka obsahuje: - montáž, rozestavění a dodávky kompletního zařízení včetně konstrukce i dílčích (užité, pomocné, přepravní a prostřední)						
48	93751		019_OTSKP	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY	KUS	1,000	0	0	5000,00	5 000,00 Kč
				viz E.2.1.2-půdorys						
				Položka zahrnuje: - montáž, rozestavění a dodávky kompletního zařízení včetně konstrukce i dílčích (užité, pomocné, přepravní a prostřední)						
Součet		za Díl		Ostatní konstrukce a práce						13 100,00 Kč