

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET  |             |           |                 |   |       |          |                     |                  |      | PS 201             |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|--|-------------|-----------|-----------------|---|-------|----------|---------------------|------------------|------|--------------------|--------|-------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Stavba:  |             | 118084    |                 | Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravných Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice)   |       |          |                     |                  |      | CELKEM:            |        | 0,00 Kč           |  |                                       |  |  |  |
| SO/PS:   |             | PS 201    |                 | Dopravna D3 Bělčice, sdělovacího zařízení   |       |          |                     |                  |      | Vložit položku     |        | Vložit Díl        |  | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu |  |  |  |
| Kategorie monitoringu:   |             | D.2       |                 | Železniční sdělovací zařízení   |       |          |                     |                  |      | Klasifikace SO/PS: |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| Stupeň dokumentace:  |             | Stádium 3 |                 | Projektová dokumentace (DOS/DSP)  |       |          |                     |                  |      | ISPROFIN:          |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| Majetek:   |             | SŽDC s.o. |                 |   |       |          |                     |                  |      | Označení (S-kód):  |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| Zahájení realizace SO/PS:  |             | 3.2020    |                 | Zpracovatel:  |       |          |                     |                  |      |                    |        | Cenová úroveň:    |  | 2019                                  |  |  |  |
| Ukončení realizace SO/PS:  |             | 6.2020    |                 | Stosmol, s.r.o.   |       |          |                     |                  |      |                    |        | Datum zpracování: |  | 02.08.2019                            |  |  |  |
| 118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravných Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice) |             |           |                 |   |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  | ISPROFIN:                             |  |  |  |
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta  | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ    | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|  |             |           |                 |   |       |          |                     |                  |      | Jednotková         | Celkem |                   |  |                                       |  |  |  |
| Díl: 0 Kabelizace  |             |           |                 |   |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| 1  | R75A129     | 1         | R-položka       | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA   | KMPAR | 0,750    | 0                   | 0                |      | 0,00 Kč            |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|  |             |           |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.  |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| 2  | 75A217      | 1         | 2019 OTSKP      | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ  | KMPAR | 0,750    | 0                   | 0                |      | 0,00 Kč            |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|  |             |           |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření<br>– dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek<br>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr. |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| 3  | 742L12      | 1         | 2019 OTSKP      | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2   | KUS   | 2,000    | 0                   | 0                |      | 0,00 Kč            |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|  |             |           |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |
| 4  | 75A331      | 1         | 019 OTSKP       | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ   | KUS   | 2,000    | 0                   | 0                |      | 0,00 Kč            |        |                   |  |                                       |  |  |  |
|  |             |           |                 |   |       |          |                     |                  |      |                    |        |                   |  |                                       |  |  |  |

| 118084 - Zřízení čekarenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Sl |               |          |                 |   |   |          |                     |                  |            | ISPROFIN: |         |
|---|---------------|----------|-----------------|---|---|----------|---------------------|------------------|------------|-----------|---------|
| Poř. číslo  | Kód položky   | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                                      | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |           |         |
|   |               |          |                 |   |   |          |                     |                  | Jednotková | Celkem    |         |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   |               |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku spojky<br>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky<br>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |   |          |                     |                  |            |           |         |
|   | 5             | 75IJ12   | 1               | 2019_OTSKP  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SĐELOVACÍM KABELU | KUS      | 15,000              | 0                | 0          |           | 0,00 Kč |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   |               |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měřicí práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.                   |   |          |                     |                  |            |           |         |
|   | 6             | 75I911   |                 | 2019_OTSKP  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM        | M        | 50,000              | 0                | 0          |           | 0,00 Kč |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   |               |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. |   |          |                     |                  |            |           |         |
|   | 7             | 75I962   | 1               | 019_OTSKP   | OPTOTRUBKA - KALIBRACE                  | M        | 50,000              | 0                | 0          |           | 0,00 Kč |
| TS<br>W<br>D<br>P<br>PP<br>VV   |               |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měřicí práce se udávají počtem metrů.   |   |          |                     |                  |            |           |         |
|   | Součet za Díl |          |                 | Kabelizace  |   |          |                     |                  |            |           | 0,00 Kč |
| Díl: 1  |               |          |                 | ZEMNÍ PRÁCE   |   |          |                     |                  |            |           |         |
| 8   | 13293         | 1        | 2019_OTSKP      | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III  | M3                                      | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč   |         |
|   |               |          |                 |   |   |          |                     |                  |            |           |         |

TS  
P  
PP  
VV

TS  
W  
D  
P  
PP  
VV

TS  
P  
PP

| 118084 - Zřízení čekarenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Běldice a Radomyšl (tráť Březnice - Sl |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            |         | ISPROFIN: |  |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|-----------|--|
| Poř. číslo  | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |           |  |
|   |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |           |  |
|   |             |          |                 | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jámek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li><li>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |     |          |                     |                  |            |         |           |  |
| 9   | 17411       | 1        | 2019 OTSKP      | ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  | M3  | 10,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |           |  |
|   |             |          |                 | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztlžení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztlžené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>   |     |          |                     |                  |            |         |           |  |
| Součet za Díl   |             |          |                 | ZEMNÍ PRÁCE  |     |          |                     |                  |            |         | 0,00 Kč   |  |
| Díl: 3  |             |          |                 | Všeobecné práce elektro  |     |          |                     |                  |            |         |           |  |
| 10  | 702311      | 1        | 019 OTSKP       | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM   | M   | 50,000   | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |           |  |
|   |             |          |                 | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.</li><li>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu</li><li>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti</li><li>– pomocné mechanismy a povrchovou úpravu</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.</p>   |     |          |                     |                  |            |         |           |  |
| 11  | 701005      |          | 2019 OTSKP      | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU   | KUS | 2,000    | 0                   | 0                |            | 0,00 Kč |           |  |

| 118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Běldice a Radomyšl (tráť Březnice - Sl |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            | ISPROFIN: |  |
|---|-----------------|----------|-----------------|--|---|----------|---------------------|------------------|------------|-----------|--|
| Poř. číslo  | Kód položky     | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |           |  |
|   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  | Jednotková | Celkem    |  |
| VV  |                 |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– úprava dna výkopu<br>– položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| TS  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| W   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| D   | Součet za Díl 4 |          |                 | Všeobecné práce elektro  | 0,00 Kč   |          |                     |                  |            |           |  |
| P   | Díl: 4          |          |                 | Vnitřní technologie  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| PP  | 12              | 701001   | 1               | 2019_OTSKP   | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS      | 2,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč   |  |
| VV  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
|   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| TS  |                 |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se plocha v metrech čtverečných.  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| P   | 13              | 75L213   | 1               | 2019_OTSKP   | HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM  | KUS      | 1,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč   |  |
| PP  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| VV  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
|   |                 |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| TS  | 14              | 75L21X   | 1               | 019_OTSKP  | HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ  | KUS      | 1,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč   |  |
| P   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| PP  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| VV  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
|   |                 |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| TS  | 15              | 75M95Y   | 1               | 2019_OTSKP   | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - DEMONTÁŽ                                       | KUS      | 1,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč   |  |
| P   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| PP  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| VV  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
|   |                 |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |   |          |                     |                  |            |           |  |
| TS  | 16              | 75M95Y   | 11              | 2019_OTSKP   | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - DEMONTÁŽ                                       | KUS      | 1,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč   |  |
| P   |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| PP  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |
| VV  |                 |          |                 |  |   |          |                     |                  |            |           |  |

| 118084 - Zřízení čekarenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Běldice a Radomyšl (trať Březnice - St |               |          |                 |                    |   |          |                     |                  |            |         | ISPROFIN: |  |
|---|---------------|----------|-----------------|--------------------|---|----------|---------------------|------------------|------------|---------|-----------|--|
| Poř. číslo  | Kód položky   | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |           |  |
|   |               |          |                 |                    |   |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |           |  |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   | 17            | 75MA1X   | 1               | 019_ OTSKP         | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ                  | KUS      | 2,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč |           |  |
|   |               |          |                 |                    |   |          |                     |                  |            |         |           |  |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   | 18            | 75MA1Y   | 1               | 2019_ OTSKP        | SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR DEMONTÁŽ                | KUS      | 2,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč |           |  |
|   |               |          |                 |                    |   |          |                     |                  |            |         |           |  |
| TS<br>P<br>PP<br>VV   | 19            | R777     | 1               | R-položka          | RACKOVÁ SKŘÍŇ, STOJANOVÁ, MALÁ- DODÁVKA, MONTÁŽ | KUS      | 1,000               | 0                | 0          | 0,00 Kč |           |  |
|   |               |          |                 |                    |   |          |                     |                  |            |         |           |  |
| TS<br>W   | Součet za Díl |          |                 |                    | Vnitřní technologie                             |          |                     |                  |            | 0,00 Kč |           |  |