

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, EOVS

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-34-01

Datum aktualizace : 06/2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 131938 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 132938 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 380,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 141733 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 21,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 380,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 18130 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 560,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701001 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNEŽ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 120,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 920,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 740,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 21,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1 660,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 920,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 702902 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 740,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, EOY

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-34-01

Datum aktualizace : 06/2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 15 | 741 741911 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 110,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 16 | 742 742H25 | Silnoprůdové rozvody KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 692,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 2 318,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 742H31 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 | M | 154,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 154,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 48,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 742K15 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 742O13 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 742O15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 56,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 701004 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 742K25 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Jeseník, EOVS

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-34-01

Datum aktualizace : 06/2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 25 | 743811 | Silnoproudá zařízení VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190 | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 743812 | VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 | KUS | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 743822 | VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 743911 | ROZVADĚČ EOVS SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 743931 | ROZVADĚČ EOVS - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 743932 | ROZVADĚČ EOVS - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOVS DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 743936 | ROZVADĚČ EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 743937 | ROZVADĚČ EOVS - NÁVĚJOVÉ ČIDLO | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 743Z41 | DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOVS NA VÝHYBCE | KUS | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 743Z42 | DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOVS | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 743Z43 | DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOVS | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 743Z44 | DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOVS | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 747 | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Jeseník, EOVS

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-34-01

Datum aktualizace : 06/2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 | KUS | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 1 | 748 | Ostatní | | | | | | | | |
| | 748242 | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 748 | Ostatní | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 25 | 800 | Odpady | | | | | | | | |
| | 745Z92 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 800,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 65,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 800 | Odpady | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |