

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, místní kabelizace**

Datum zpracování : 25.04.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-21-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	02913R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,746						
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	m3	57,750						
3	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	m3	15,000						
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	72,750						
5	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	17,000						
6	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	270,000						
7	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 746,000						
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	407,000						
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	691,000						
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	1 746,000						
11	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	29,000						
12	701003R	Betonový označník	kus	21,000						
13	132202	Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3*km	719,415						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	990	Poplatky za skládky:								
14	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	t	42,632						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:								
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
15	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	25,000						
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
16	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 142,000						
17	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 101,000						
18	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	131,000						
19	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	130,000						
20	75I931	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	90,000						

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, místní kabelizace**

Datum zpracování : 25.04.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-21-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75I933	Optotrubka HDPE nehořlavá - na konstrukci	m	40,000						
22	75I934	Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení	m	50,000						
23	75I93Y	Optotrubka HDPE nehořlavá - demontáž	m	10,000						
24	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	7,000						
25	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 232,000						
26	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000						
27	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000						
28	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	2,000						
29	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	12,000						
30	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	12,000						
31	75IA5Y	Optotrubková koncovka - demontáž	kus	12,000						
32	75I211	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	7,467						
33	75I212	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	3,030						
34	75I215	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	75,000						
35	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	1 952,000						
36	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	586,000						
37	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	4,000						
38	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	3,000						
39	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	3,000						
40	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000						
41	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000						
42	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	3,000						
43	75IEA2	Venkovní telefonní objekt zdi	kus	3,000						
44	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	6,000						
45	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	16,000						
46	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	14,000						
47	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2,000						
48	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	5,000						
49	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	5,000						
50	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	74,000						
51	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	37,000						

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, místní kabelizace

Datum zpracování : 25.04.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	3,000						
53	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	3,000						
54	75IF91R	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	2,000						
55	75IF9XR	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	2,000						
56	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	11,000						
57	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	11,000						
58	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	11,000						
59	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	11,000						
60	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	98,000						
61	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	98,000						
62	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	4,000						
63	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	4,000						
64	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000						
65	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000						
66	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	1,000						
67	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	1,000						
68	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	17,160						
69	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 430,000						
70	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	250,000						
71	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	14,000						
72	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	14,000						
73	75IA7Y	Optotrubková průchodka - demontáž	kus	2,000						
74	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	6,000						
75	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	6,000						
76	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	150,000						
77	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	3,000						
78	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	1,000						
79	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	4,000						
80	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	4,000						
81	75IED2	Optický rozvaděč na zeď 24 vláken	kus	2,000						
82	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	6,000						

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, místní kabelizace

Datum zpracování : 25.04.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	75IEDY	Optický rozvaděč na zeď - demontáž	kus	2,000						
84	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	16,000						
85	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	16,000						
86	75IEFY	Konektorový modul 12 vláken - demontáž	kus	2,000						
87	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	16,000						
88	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	16,000						
89	75IEEY	Kazeta pro uložení svárů - demontáž	kus	2,000						
90	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	7,000						
91	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	7,000						
92	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	192,000						
93	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	192,000						
94	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	24,000						
95	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	16,000						
96	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	2,000						
97	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20,000						
98	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	12,000						
99	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	16,000						
100	75J92Y	Optický patchcord singlemode - demontáž	kus	4,000						
101	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1,000						
102	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	8,000						
103	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	8,000						
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								