

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, přejezd ev. km 35,347

Datum zpracování : 06/2015  
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
Část: E.1.3

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	25,500		0,000		0,00		0,00
3 11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	156,825		0,000		0,00		0,00
4 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
5 11372B		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	242,000		0,000		0,00		0,00
6 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	9,500		0,000		0,00		0,00
7 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	28,000		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,500		0,000		0,00		0,00
9 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
10 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	85,000		0,000		0,00		0,00
11 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
12 1823-R02		NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	1,200		0,000		0,00		0,00
13 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
14 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
15 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,080		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
16 45111		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	6,615		0,000		0,00		0,00
17 451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,650		0,000		0,00		0,00
18 45145		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTÝ CEMENTOVÉ	M3	0,450		0,000		0,00		0,00
19 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,750		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, přejezd ev. km 35,347

Datum zpracování : 06/2015  
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 31  
  
Část: E.1.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 04-13-01  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
20 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	107,000		0,000			0,00		0,00
21 56430	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU	M3	12,750		0,000			0,00		0,00
22 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	9,000		0,000			0,00		0,00
23 572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	100,000		0,000			0,00		0,00
24 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000		0,000			0,00		0,00
25 574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	100,000		0,000			0,00		0,00
26 574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	100,000		0,000			0,00		0,00
27 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	22,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:			0,000			0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
28 875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	8,000		0,000			0,00		0,00
29 87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	75,000		0,000			0,00		0,00
30 87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	100,000		0,000			0,00		0,00
31 899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	7,500		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:			0,000			0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
32 915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,500		0,000			0,00		0,00
33 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	24,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, přejezd ev. km 35,347

Datum zpracování : 06/2015  
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
Část: E.1.3

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	12,000		0,000		0,00		0,00
35	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
36	921122	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	68,700		0,000		0,00		0,00
37	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	27,000		0,000		0,00		0,00
38	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	57,000		0,000		0,00		0,00
39	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	30,000		0,000		0,00		0,00
40	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	676,500		0,000		0,00		0,00
41	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	22,500		0,000		0,00		0,00
42	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	334,125		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	POPLATKY ZA SKLÁDKY:									
43	015111-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	71,250		0,000		0,00		0,00
44	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	22,000		0,000		0,00		0,00
45	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	52,275		0,000		0,00		0,00
46	62.160122_R-O	pryž	t	7,425		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00