

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, demolice stavědla č.1**

Datum zpracování : 06/2015
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1	00572410	Osivo směs travní parková	kg	2,520						0,00
2	081139_R	Voda pro zálivku	m3	0,840						0,00
3	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	33,600						0,00
4	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	33,600						0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,600						0,00
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,600						0,00
7	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	84,000						0,00
8	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	84,000						0,00
9	182201101	Svahování násypů	m2	84,000						0,00
10	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,840						0,00
11	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,840						0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:								0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod:								
12	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000						0,00
13	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 722	Vnitřní vodovod:								0,00
Díl: 740		Silnoproud:								
14	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	ks	11,000						0,00
15	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	ks	1,000						0,00
16	744ZCA	Demontáž pojistkového systému z rozvaděče nn	ks	1,000						0,00
17	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	ks	1,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ Mikulovice - Jeseník**

Název PS,SO : **ŽST Jeseník, demolice stavědla č.1**

Datum zpracování : 06/2015
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-20-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 740	Silnoproud:								0,00

Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce:								
18	92999111R	Dodávka, montáž a demontáž mobilní akustické zástěny rozm. 2800x2000mm	kus	4,000						0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce:								0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
19	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	331,590						0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:								0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
20	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	149,216						0,00
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	149,216						0,00
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,432						0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:								0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
23	170102	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	149,216						0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:								0,00