

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :
ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ

Datum zpracování :
05/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 04-35-01

Datum aktualizace :
06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	701 02911	Zemní práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,000		0,000		0,00		0,00
2	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
3	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	155,000		0,000		0,00		0,00
4	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	155,000		0,000		0,00		0,00
6	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	400,000		0,000		0,00		0,00
7	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
9	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	80,000		0,000		0,00		0,00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	520,000		0,000		0,00		0,00
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	320,000		0,000		0,00		0,00
13	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	320,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Sílnoproudé rozvody								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-35-01

Datum aktualizace : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	742592	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 12/20-N2XS(F)2Y OD 95 DO 150 MM2	M	370,000		0,000		0,00		0,00
15	742542	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU OD 95 DO 150 MM2	M	1 128,000		0,000		0,00		0,00
16	742A12	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
17	742C12	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
18	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	120,000		0,000		0,00		0,00
18	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	80,000		0,000		0,00		0,00
19	742O18	NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA KOLEJ KOLÍKOVÝM SPOJEM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20	742I22	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	561,000		0,000		0,00		0,00
21	742M12	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 743		Sílnoproudá zařízení								
22	743A10	ŘÍDÍCÍ SKŘÍŇ EPZ V PLASTOVÉM PILÍŘI V KOLEJIŠTI	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
23	743A22	PŘEDTÁPĚCÍ STOJAN PEVNÝ VČETNĚ ZÁKLADU S TOPNÝM KABELEM DÉLKY OD 10 DO 15 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
24	743A41	SIGNÁLNÍ PANEL EPZ DO 3 KS STOJANŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	743A51	UVEDENÍ EPZ DO PROVOZU, VNITŘNÍ SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ SYSTÉMU EPZ, DO 6 KS STOJANŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744212-R1	KABELOVÁ SKŘÍŇ RZK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ

05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-35-01

Datum aktualizace :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	744212-R2	KABELOVÁ SKŘÍŇ RZK2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprúdá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
27	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
29	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
31	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCIHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
32	747614	MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
33	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
34	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
35	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
36	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, kabelové rozvody pro EPZ

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-35-01

Datum aktualizace : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	748221	NÁTĚR BEZPEČNOSTNÍCH PRUHŮ NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU NEBO VĚŽI	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
38	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
39	748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75C741	Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - dodávka	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
41	75C747	Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - montáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl:	800	Odpady								
22	745Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	600,000		0,000		0,00		0,00
23	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 800	Odpady				0,000		0,00		0,00