

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	024	<b>Vzduchotechnika:</b>								
1	024102-R	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání MÍSTNOSTI; D+M komplet <i>Odstředivý stěnový-stropní ventilátor se zpětnou klapkou a časovým doběhem, max. výkon 200m3/h/100Pa+68W/03A/230V - instalace v místnosti se servem. VZT potrubí SPIRO DN 100 dl. Do 1,0m, na straně výtlačku osazena stěnová mřížka, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. Izolace tepelné VZT potrubí a Alpolepem do tl. 40mm-dle DN prostupu stěnou. Montáž VZT - kompletní instalace systému vč. spojovacího materiálu. Včetně provozních zkoušek a revize.</i>	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 024</b>	<b>Vzduchotechnika:</b>				0,000 <b>0,000</b>		0,00 <b>0,00</b>		0,00 <b>0,00</b>
10		<b>Zemní práce</b>								
2	00572410	Osivo směs travní parková	kg	8,189						0,00
3	015111-R	Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny	t	1 179,482						0,00
4	081139_R	Voda pro zálivku	m3	2,730						0,00
5	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	335,017						0,00
6	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	655,268						0,00
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	655,268						0,00
8	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	54,591						0,00
9	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	54,591						0,00
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,591						0,00
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,591						0,00
12	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	272,957						0,00
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	272,957						0,00
14	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,730						0,00
15	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,730						0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 10	Zemní práce:								0,00
										0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
16	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,356						0,00
17	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,250						0,00
18	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,018						0,00
19	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,560						0,00
										0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:								0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
20	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000						0,00
										0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:								0,00

Díl:	50	Komunikace:								
21	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,277						0,00
22	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	31,277						0,00
										0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:								0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
23	59051480	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	7,350						0,00
24	59051645	Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 08 cm, 0,7/200 cm	m	8,516						0,00
25	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	2,160						0,00
										0,00
26	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000						0,00
27	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO :ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování :06/2015

Firma, zpracovatel:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 56

Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	16,419						0,00
29	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	29,768						0,00
30	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	8,110						0,00
31	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	7,000						0,00
32	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,963						0,00
33	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	29,768						0,00
34	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,963						0,00
35	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,768						0,00
36	622611103	Nátěr silikonový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně, hydrofobizační	m2	9,489						0,00
37	63151526	Deska minerální izolační tl. 80 mm	m2	28,917						0,00
38	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	0,494						0,00
39	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:								0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
40	740100005	Elektroinstalace - úprava stávající elektroinstalace (viz samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:								0,00
										0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
41	60511071	Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	0,148						0,00
42	60512111	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,359						0,00
43	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,886						0,00
44	611911_R	Palubky obkladové SM profil 24 x 200 mm	m2	18,150						0,00
45	614181_R	Lišta dřevěná smrk 45x25 mm, sražené čelní hrany	m	89,834						0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,507						0,00
47	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním	m2	16,500						0,00
48	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	45,000						0,00
49	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	9,000						0,00
50	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	47,040						0,00
51	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	47,040						0,00
52	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	96,000						0,00
53	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,393						0,00
54	76239500R	Spojovací a kotvicí prvky pro ukotvení konstrukce štítu 300x300mm, pozinkované	kg	90,000						0,00
55	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	16,500						0,00
56	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	16,500						0,00
57	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,504						0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:								0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
58	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,200						0,00
59	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	1,000						0,00
60	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	2,000						0,00
61	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	8,200						0,00
62	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000						0,00
63	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	10,000						0,00
64	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,063						0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:								0,00

Díl:	765	Krytiny tvrdé:								
65	28329268	Folie podstřešní difúzní 140 g/m2	m2	76,835						0,00
66	28329297	Páska spojovací oboustranně lepicí 1x15 mm	m	20,000						0,00
67	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	256,000						0,00
68	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	59,900						0,00
69	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	315,000						0,00
70	765133003	Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břidličným	m2	47,000						0,00
71	765133013	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí s povrchem břidličným	m	8,200						0,00
72	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	4,100						0,00
73	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	69,850						0,00
74	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	18,150						0,00
75	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,702						0,00
S	Celkem za 765	Krytiny tvrdé:								0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské:								
76	7666210_R	D+M dřevěné dvojité okno tříkřídlové s poutcem nahoře 950x1900mm, ozn. To/01	kus	1,000						0,00
77	7666801_R	D+M dveře vnitřní dřevěné 1kř. s polodrážkou, otevíravé 800x1970mm, PO EW 30/DP3-C, ozn. DT/01	kus	1,000						0,00
78	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000						0,00
79	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000						0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:								0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
------	-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	55331022R	Zárubeň ocelová š. 150mm, s drážkou pro těsnění, PO EW 30/DP3-C 800 L/P, ozn. Z/02	kus	1,000						0,00
81	5539901_R	D+M kovové mříže na okno 950x1900mm, ozn. Z/01	kus	1,000						0,00
82	5539902_R	Demontáž stávajícího venkovního ocelového schodiště	kus	1,000						0,00
83	5539903_R	Demontáž markýzy nad vstupem	kus	1,000						0,00
84	5539904_R	D+M požárního uzávěru 200x215mm, pož. odol. EI 30DP1, mechanické provedení	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:								0,00

Díl: 776	Podlahy povlakové:									
85	284110_R	D+M podlahového soklíku z PVC	m	5,260						0,00
86	28411025	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43, Bfl S1	m2	2,268						0,00
87	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	2,160						0,00
88	776990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	2,160						0,00
89	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,022						0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:								0,00

Díl: 783	Nátěry:									
90	783221122	Nátěry syntetické KDK matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,232						0,00
91	783595122	Nátěry vodou ředitelné klempířských kci barva standardní mat dvojnásobné a základní antikorozní	m2	9,112						0,00
92	783695133	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	16,500						0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:								0,00

Díl: 784	Malby:									
93	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,090						0,00
94	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	40,090						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO :ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování :06/2015

Firma, zpracovatel:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 56

Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,090						0,00
S	Celkem za 784	Malby:								0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
96	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	62,522						0,00
97	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,903						0,00
98	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,610						0,00
99	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	31,277						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:								0,00

Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce:								
100	92999111R	Dodávka, montáž a demontáž mobilní akustické zástěny rozm. 2800x2000mm	kus	8,000						0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce:								0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
101	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	288,157						0,00
102	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,227						0,00
103	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,906						0,00
104	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,406						0,00
105	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,800						0,00
106	977151123	Jádrové vrtý do zdiva pr. 130-150mm	m	0,520						0,00
107	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	39,731						0,00
108	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	1 950,000						0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, demolice skladiště u provozní budovy SŽDC

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:								0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
109	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	76,905						0,00
110	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	769,050						0,00
111	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	765,363						0,00
112	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	765,363						0,00
113	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 936,362						0,00
114	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	35,041						0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:								0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
115	170101	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolice objektů	t	691,578						0,00
116	170102	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	3,229						0,00
117	170201	Poplatek za uložení na skládku - dřevo	t	76,905						0,00
118	170605	Poplatek za uložení na skládku - stavební materiály obsahující azbest	t	9,658						0,00
119	170904	Poplatek za uložení na skládku - kamenivo + beton	t	60,898						0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník,demolice skladiště u provozní budovy SŽDC - silinoproud

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 81256

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	074	Silinoproud								
1	741Z07	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	M2	1,000		0,000		0,00		0,00
2	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
3	741111	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
4	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	741732	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-40 ST.C	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	1,000		0,000		0,00		0,00
8	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 074	Silinoproud				0,000		0,00		0,00