

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO :

Jeseník – Lipová Lázně, TZZ

Datum zpracování :

05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	63,000						
2	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	185,000						
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	63,000						
4	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	100,000						
5	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	200,000						
6	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
7	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - kabel CYKY 3x1,5	M	10,000						
8	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 - kabel CYKY 5x4	M	10,000						
9	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000						
10	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000						
11	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	34,450						
12	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	2,430						
13	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	34,450						
14	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	2,430						
15	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	18,000						
16	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	6,000						
17	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	11,000						
18	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	60,000						
19	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	300,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO :

Jeseník – Lipová Lázně, TZZ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

05/2015

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 05-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN - kabel 3XN0,8	kmčtyřka	0,030						
21	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	10,000						
22	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	2,000						
23	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	2,000						
24	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	1,000						
25	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	1,000						
26	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	2,000						
27	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	110,000						
28	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000						
29	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000						
30	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	5,000						
31	75B511.R4	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ - s datovou vazbou	KUS	1,000						
32	75B571.R1	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
33	75B773.R1	OCHRANA PŘED ATM. VLVY - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK, STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO	KUS	7,000						
34	75B773.R2	OCHRANA PŘED ATM. VLVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU, V ŽST	KUS	2,000						
35	75B773.R3	OCHRANA PŘED ATM. VLVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	5,000						
36	75B972.R1	ÚPRAVY INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇOVÁNÍM - ŽST. LIPOVÁ LÁZNĚ	KUS	1,000						
37	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000						
38	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000						
39	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000						
40	75C721	Vzdálenostní upozorňovací - dodávka	kus	1,000						
41	75C727	Vzdálenostní upozorňovací - montáž	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO :

Jeseník – Lipová Lázně, TZZ

Datum zpracování :

05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	1,000						
43	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	1,000						
44	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	1,000						
45	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	1,000						
46	75C898	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI DO ŠROTU	KUS	5,000						
47	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	6,000						
48	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	6,000						
49	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000						
50	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000						
51	75D182.R1	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ ŠM S VÝSTROJÍ PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
52	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	1,000						
53	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000						
54	75D177R	ZHOTOVENÍ ZÁKLADU PRO RELÉOVÝ DOMEK METODOU ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ	KUS	1,000						
55	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	1,000						
56	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	1,000						
57	75D221	Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka	kus	2,000						
58	75D227	Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž	kus	2,000						
59	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	2,000						
60	75D241	Výstražník bez závory, 2 skříně - dodávka	kus	1,000						
61	75D247	Výstražník bez závory, 2 skříně - montáž	kus	1,000						
62	75D216.R4	DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU PRO MONTÁŽ NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	1,000						
63	75D276.R4	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PŘEJEZDU NA DOMEK/SKŘÍŇ	KUS	1,000						
64	75D274.R1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
65	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	1,000						
66	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : Jeseník – Lipová Lázně, TZZ

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	10,000						
68	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000						
69	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	4,000						
70	75E124.R1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ TRAŤOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
71	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	1,000						
72	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	1,000						
73	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	10,000						
74	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	10,000						
75	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	5,000						
76	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	30,000						
		Poplatky za likvidaci odpadů								
77	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	t	3,000						
78	17 04 05	železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje	t	0,150						
79	17 04 11	zbytky kabelů, vodičů	t	0,500						
80	20 03 01	komunální odpad	t	0,050						
81	15 01 01	papírové a lepenkové obaly	t	0,050						
82	15 01 02	plastové obaly	t	0,020						
83	20 01 21	zářivky	ks	4,000						
84	16 02 14	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,100						
85	16 06 02	akumulátory alkalické(NiCd)	t	0,200						
S	Celkem za m75	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								