

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1856/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 73:

E.2.12.3 Kamerový systém CCTV - Ve výkazu výměr mají pol. č. 3 a č. 4 stejný kód, název a množství. Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o duplicitní položky.

Odpověď na dotaz č. 73:

Jedná se o duplicitu, položka č. 4 byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 74:

Prosíme o specifikaci prosklené stěny s označením D189 (pol. č.49 – E.2.1.3). V tabulkách prvek pod tímto označením chybí.

Odpověď na dotaz č. 74:

Prvek s tímto označením se v projektu nenachází a položka byla v rámci Dodatku č. 8, odpověď na dotaz č. 68, odstraněna, respektive nahrazena prvkem D366.

Dotaz č. 75:

Prosíme o bližší specifikaci posuvných vrat s označením D206. Rozměr a stručný popis v tabulce dveří nám k ocenění nestačí – chybí např. požadavek na elektromotor, ovládání a další podrobnosti.

Odpověď na dotaz č. 75:

Vrata jsou manuálně ovládána, s horním pojezdem.

Dotaz č. 76:

Prosíme o podrobnější rozpis položek, které se týkají fasádního lešení. Dle ZOV by měla být obnova fasády rozdělena do dvou etap a v každé z nich se počítá s pracemi na fasádě v délce 120 dní + 25dní na montáž a 25dní na demontáž lešení. Ve VV je uveden pronájem v délce 24měsíců u výměry, která se zřejmě týká celého objektu, což je v rozporu se ZOV a očekáváme,

že se to ve velké míře promítne do cen obnovy fasády. Prosíme o rozdělení lešení dle etapizace v ZOV a doplnění položek na montáž, pronájem a demontáž ochranných sítí.

Odpověď na dotaz č. 76:

Dle POV má být lešení opravdu kratší dobu, byla tedy upravena výměra položek 25, 259 a 262. Vzhledem k rekonstrukci historické fasády bylo do doby přidáno ještě 25 dní na nepředvídatelné okolnosti.

Dotaz č. 77:

E.2.12.3 Kamerový systém CCTV

V technické zprávě se uvádí, že v místnosti security 2.51 se uvažuje s jedním dohledovým pracovištěm kamerového systému. Ve výkazu výměr však toto pracoviště není. Bude součástí této stavby nebo ne. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 77:

Položky klientského pracoviště v soupisu prací skutečně chyb. Položky byly do upraveného soupisu prací doplněny:

19	75L461	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA	KUS	1
20	75L46W	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	1
21	75L46X	KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ	KUS	1

Dotaz č. 78:

Ve VV je uvedeno Marmoleum tl.6mm, v tabulce podlah pak tl.4mm. Tl 6mm se nevyrábí, tl.4mm se vyrábí ve variantě Sport nebo Acoustic, což asi zadavatel nepožaduje. Síla 2,5mm je určena pro extrémně zatížené plochy. Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 78:

Tloušťka 6 mm není správná. Pro ocenění uvažovat s nadstandardním marmoleem tloušťky 3 až 3,5 mm. Popis položky č. 332 v E.2.1.1 byl upraven.

Dotaz č. 79:

Mohl by zadavatel blíže specifikovat rozsah sochařských prací? V PD není ani fotodokumentace stávajících děl.

Odpověď na dotaz č. 79:

Za prvé se jedná o položky nových soch, u kterých se bude vycházet z archivní dokumentace (příloha 123). Za druhé se jedná o opravu stávajících soch, jejich vzhled je v pohledech i archivní dokumentaci. Pro ocenění položky č. 251 je nutné uvažovat s demontáží soch, odvozem do dílny, očištěním, tmelením, zabroušením tmelů, zpevněním kamene, hydrofobizací kamene, odvoz a usazení kamenné sochy na původní místo, včetně uchycení. Ukázka stavu stávajících soch.



V rámci položky č. 254 se jedná o štukovou sochu, která ale může mít kamenné prvky (pískovec, umělý kámen atd.). Podrobnější stav a konstrukci sochy je možné posoudit až při provádění prací. Nicméně byl upraven název položky č. 254. Toto sousoší bude opraveno dle technické zprávy, příloha 001, část 2.5, popis „Štuková sochařská výzdoba“



Sdělení zadavatele:


Dále zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Byly upravené výkresy 2NP vč. výstupu na nástupiště z jednací místnosti a provedeny drobné úpravy u dveří. U policie byl do poznámky doplněn požadavek na zasklení minimálně P3A. Upravené výkresy jsou přílohou č. 2, 3 a 4 tohoto dodatku.

Přílohy:

- 1) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200203.xlsx
- 2) E2_01_042_PUDORYS_2NP_SEVER_NOVÝ_oprava1.pdf
- 3) E2_01_054_Pohled Východní_Nový stav_oprava1.pdf
- 4) E2_01_107_Tabulka oken a dveří – vnější fasáda_oprava1.pdf

V Praze dne 03.02.2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace