

Stavba: Zřízení samovratů v nz. Střítež
Rozpočet: SO 03 Úprava železničního propustku v km 7,977

SO 03	0,00
-------	------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0			Všeobecné podmínky:				0,00
1	03570		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA	KPL	1,000		0,00
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1ks zahrnuje objednatel povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele				
2	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000		0,00
			zajištění přečerpávání vody z oblasti jímky až ke vstupu do silničního propustku; zajištění podmínek pro spárování stvků trub propustku 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1ks zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
3	R015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1,000		0,00
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1t 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,				
4	R015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1,000		0,00
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1t 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,				
5	R015240		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,000		0,00
			1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1t 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,				
1			Zemní práce:				0,00
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	16,000		0,00
			zajištění přečerpávání vody z oblasti jímky až ke vstupu do silničního propustku; zajištění podmínek pro spárování stvků trub propustku 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 2*8hod Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy				
7	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	30,000		0,00
			pročištění drážních příkopů v okolí čela propustku, vč. poplatku za skládku 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 15m*2ks Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku				
8	12970		ČISTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	1,000		0,00
			pročištění vtokové jímky 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1ks - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
9	R12996		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	13,500		0,00
			pročištění trubního propustku DN 800 od splavených nánosů, vč. celoplošného otryskání vnitřních betonových ploch tlakovou vodou, vč. potřebné mechanizace a opatření pro naložení nánosů, vč. opatření pro zamezení znečištění navazujícího silničního propustku 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 13,5m Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
3			Svislé konstrukce (a kompletní):				0,00
10	348173		ZABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	142,672		0,00

		nové zábradlí (sloupky L80/10, madla L70/6) na kolmém čele (výtok), vč. kotvení chem. kotvami, vč. plastových krytek, PKO: zinkování ponorem + ONS 02, vrchní odstín DB 502)				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: ((6,38 kg/m ³ *4,4m ³ *3ks)+(11,86 kg/m ³ *1,056m ³ *3ks)+(0,016m ³ *0,2m ³ *0,24m ³ *7850kg/m ³ *3ks))*1,02				
		- dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu				
5		Komunikace:				0,00
11	R58940	VÝPLŇ SPAR MC	M	39,000		0,00
		přespárování styk trub propustku, práce ve ztížených prostorových podmínkách, vč. všech prací dle postupu předepsaného v příloze 1. TZ				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 15ks*2,6m				
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vnitř spár tímto materiálem				
6		Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů:				0,00
12	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	17,300		0,00
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 3,5m2+7m2+1,8m2+5m2				
		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v př				
13	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	2,000		0,00
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 2m2				
		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v př				
14	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	11,500		0,00
		přespárování stávajícího odláždění na straně výtoku z propustku				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 11,5m2				
		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v př				
8		Potrubi:				0,00
15	899111	OCELOVÝ POKLOP B125	KUS	1,000		0,00
		nový ocelový poklop, vč. kotvení				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1ks				
		Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
9		Ostatní práce:				0,00
16	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,500		0,00
		odstranění stávajícího zábradlí na firmě čela				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 4,5m				
		položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo				
17	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	20,000		0,00
		očistění vtokové jímky od vegetace, včetně drobných terénních úprav v okolí vtokové jímky				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 20m2				
		položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
18	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	17,000		0,00
		otryskání pohledových ploch kolmé čela propustku, jímky na vtoku a stávajícího odláždění na straně výtoku z propustku				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 7,5m2+0,6m ³ *4,5m+1,5m ³ *0,6m ³ *2ks+5m2				
		položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
19	966899	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM	KUS	1,000		0,00
		odstranění stávající ocelového poklopu jímky				
		1: Díle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: 1ks				
		položka zahrnuje:- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- v				