

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 8944/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Lucie Mantlíková  
Telefon +420 972 224 653  
E-mail Mantlikova@szdc.cz

Datum 24. února 2020

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dobříš“**

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 6752/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 12. 2. 2020.

#### **Dotaz č.1:**

PS 02-02 ŽST Dobříš, informační rozhlasové zařízení  
Dle TZ a výkresové části je požadována IP rozhlasová ústředna 300W, ale položky VV tomu neodpovídají.

Rozhlasové zesilovače Zesilovač Z 200 sestavený RU6/100-Z200 (CV579095046)  
Rozhlasové ústředny Řízení rozhlasové ústředny pro 3 místní vstupy a vstup LAN/IP

#### **Odpověď:**

Položky ve výkazu výměr pro 300W ústřednu byly opraveny.

#### **Dotaz č.2:**

V TZ je psáno, že bude využito automatické hlášení ... co je tím míněno? Nejsou pro to žádné položky ve VV a ani není technicky řešeno v rámci dokumentace.

#### **Odpověď:**

Automatické hlášení není uvažováno, v TZ je pouze požadavek na možnost jeho budoucího zapojení.

#### **Dotaz č.3:**

Jak bude řešeno ovládání rozhlasu (odkazuje se na jiný PS, který to neřeší).

#### **Odpověď:**

Ovládání rozhlasu je řešeno ve výkazu výměr modulem pro telefonní linku.

#### **Dotaz č.4:**

V rámci VV chybí položky na měření rozhlasu – není měření vyžadováno?

#### **Odpověď:**

Měření rozhlasu je uvedeno ve výkazu výměr.

#### **Dotaz č.5:**

PS 02-04 ŽST Dobříš, kamerový systém

V rámci VV nejsou venkovní průmyslové switche pro koncové objekty s kamerou a současně chybí SFP moduly pro obě strany včetně montáže a konfigurace.

V rámci VV nejsou optické rozvaděče pro koncové objekty s kamerou včetně montáže.

V rámci VV není řešena dodávka klientského pracoviště a instalace a oživení.

**Odpověď:**

Průmyslové switche a SFC moduly nejsou třeba, protože po obou stranách jsou optopřevodníky.

Ve výkazu výměr je uvedena kazeta pro uložení svárů.

Dohledové pracoviště bude využívat přímo výstup pro monitor z DVR.

**Dotaz č. 6:**

PS 02-04 ŽST Dobříš, sdělovací zařízení

V rámci TZ se píše o novém IP zapojovači, ale v rámci VV je uveden analogový a také není řešeno ovládání rozhlasu.

Jak bude řešeno nahrávání zapojovače?

**Odpověď:**

IP zapojovač je uveden ve výkazu výměr.

Nahrávání je řešeno v žst. Mníšek pod Brdy.

Položkový soupis prací s výkazem výměr s výše uvedenými úpravami je přílohou této dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 27. 2. 2020 do 9:00 hodin.

**Nový termín:**

**Nabídky musí být podány nejpozději do 5. 3. 2020 do 9:00 hodin.**

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní termíny:

Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Zahájení stavby	Bez výluky	15. 3. 2020
	Zabezpečovací zařízení	Září/říjen 2020 v délce 14 dnů
Ukončení stavby	Bez výluky	30. 10. 2020
odevzdání DSPS		30. 10. 2020
Ukončení díla		30. 11. 2020

**Nové termíny:**

Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Zahájení stavby	Bez výluky	25. 3. 2020
	Zabezpečovací zařízení	Září/říjen 2020 v délce 14 dnů
Ukončení stavby	Bez výluky	30. 10. 2020
odevzdání DSPS		30. 10. 2020
Ukončení díla		30. 11. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.6 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 261 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **230 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 251 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **220 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

**v z. Ing. Pavel Stejskal, v. r.**

vedoucí odboru VZ

**Milan Píša**

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury

Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Položkový soupis prací s výkazem výměr Oprava zab. zař. Dobříš

Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Díl 2\_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Lucie Mantlíková