

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Akce: Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice															
Kabel č.	Kabel položen		Délka kabelů (v metrech)												
	od	do	3p	7p	12p	16p	24p	30p	3XN0,8	5XN0,8	10XN0,8	HDPE 40/33	ZE 3p	ZE 7p	ZE 12p
445	spojka v km 15,800	RD v km 16,171											450		
830 (430)	spojka v km 15,800	RD v km 16,171						450							
813	spojka v km 15,800	RD v km 16,171						450							
111	UPM v km 15,800	RD v km 16,171	450												
817	SSP u RD v 16,171	RD v km 16,171		10											
617	SSP u RD v 16,171	RD v km 16,171							10						
613	spojka v km 15,800	SSP u RD v 16,171									450				
425	RD v km 16,171	UPMP24 v km 16,370												260	
423	UPMP24 v km 16,370	KOC11 v km 16,924													600
421	KOC11 v km 16,924	RD v km 17,424				550									
828	RD v km 16,171	RD v km 17,424						1 440							
807	RD v km 16,171	RD v km 17,424						1 440							
607	SSP u RD v 16,171	SSP u RD v 17,424									1 440				
815	SSP u RD v 17,424	RD v km 17,424		10											
615	SSP u RD v 17,424	RD v km 17,424							10						
419	RD v km 17,424	spojka v km 18,045				750									
836	RD v km 17,424	spojka v km 18,045						750							
805	RD v km 17,424	spojka v km 18,045						750							
413	RD v km 17,424	spojka v km 18,045								750					
605	SSP u RD v 17,424	spojka v km 18,045									750				
417	spojka v km 18,045	KOC8 v km 18,327			350										

21.3.2019

Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice PS01 Kabelizace a vazby na SZZ	1201
Tabulka kabelů - kabelizace a vazby na SZZ	

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Akce: Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice

[illegible]

21.3.2019

Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice PS01 Kabelizace a vazby na SZZ	1202
Tabulka kabelů - kabelizace a vazby na SZZ	