





POHLED JIŽNÍ




PŮDORYS STŘECHY



KROV STŘECHY




ŘEZ 3-3



POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY

- 11 Demontáž lehké dřevěné stěny na boku zastřešeného nástupiště (2ks). Před demontáží je nutno podrobně změřit a zdokumentovat zachovalejší stěnu na východní části nástupiště pro pozdější výrobu její repliky.
- 18 Demontáž falcované krytiny z Fežn plechu a případných podkladních vrstev na pultové střeše nad nástupištěm - 152 m² (předpoklad 1x asf. pás tl. 2 mm). Demontáž podokapního žlabu včetně háků a demontáž dešťových svodů.
- 34 Odpojení od EL energie a demontáž světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.
- 35 Demontáž stávající ocelové nosné konstrukce pro ceduli s názvem nádraží na pultové střeše nad nástupištěm.



Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát		
		Formát	8 x A4	
Název výkresu	PULTOVÁ STŘECHA NÁSTUPIŠTĚ STÁVAJÍCÍ STAV	Měřítko 1:50	Profese AS	Výkres č. E.3.13.