



- POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY
- 4 Demontáž hromosvodu na střeše a fasádách (vedení, jímací tyče, příchytky).
 - 5 Odpojení a odstrojení antén z držáku (trubky) u hřebene střechy a jejich uložení pro zpětné namontování.
 - 6 Demontáž klempířských prvků na střeše (okapní žlaby, úžlabní plechy, lemování, střešní výlezy, dešťové svody, atd.).
 - 7 Demontáž střešního pláště: Rozebrání střešní krytiny (betonové tašky), demontáž dřevěných latí (latě 40x30 6350mm, odstranění pojistné hydroizolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů (hadrová lepenka – asf. pásy typu A), demontáž části bednění (bednění v místě výlezu a okolo komínů zasažené hnilobou a bednění v místě opravovaných prvků krovu – celkem cca 140 m² z celkové plochy střechy 629 m²).
 - 8 Rozebrání zdiva komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6 nad úrovní střechy.
 - 19 Demontáž kameninových hlavice pro odvětrání kanalizace na střeše (2ks) a jejich uložení pro zpětné osazení.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
		Datum	říjen 2017	
		Formát	10 x A4	
Název výkresu	STŘECHA STÁVAJÍCÍ STAV	Měřítko	Profese	Výkres č.
			AS	E.3.3.