


ŘEZ 1-1



POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- 104 Ruční očištění povrchu všech ponechaných stávajících dřevěných prvků krovu v prostoru půdy od uvolněných vláken pomocí rýžových kartáčů.
- 108 Výměna části dřevěného bednění střechy z prken tl. 25 mm napadeného dřevokaznou houbou (bednění u stávajících střešních výlezů, bednění u komínů) a dále bednění v místě oprav krovu. Celkem cca 140 m². Nová prkna i stávající ponechaná se ošetří fungicidním a insekticidním přípravkem.
- Pozn. Míry nutno kontrolovat po rozebrání stávajícího střešního pláště a před objednávkou prken místě.
- 110 Výmalba povrchu všech omítaných zdí v prostoru krovu. Očištění ponechaných stávajících omítaných ploch od prachu ometením. Nová výmalba zdí vápenným nátěrem. Nově omítané plochy se před malbou navíc opatří vápenným pačokem.
- 112 Nátěr stávajících litinových sloupů (7ks–střecha nástupiště–J fasáda): Odstranění starých nátěrů a koroze až na kovový povrch otryskáním. Odstranění koroze odrezovačem. 1x nátěr základní syntetickou barvou + 2x vrchní nátěr syntetickou barvou.
- 113 Všechny pohledově příznané dřevěné prvky konstrukce pultové střechy nástupiště (krokev, vaznice, bednění, lemovací lišty): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, doplnění chybějících lemovacích lišt u krokví a vaznic a náhradna případných poškozených lišt (profilace dtto stávající lišty, odhad = náhrada 10% bm z celkové dl. všech lišt), nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- 116 Oprava omítaných ploch fasády (jižní, západní a severní fasáda):
- a) Hladké omítané plochy fasád bez ozdobných prvků vyznačené šrafovy (J fasáda 113m², Z fasáda 51m², S fasáda 91m²):
- Otlučení 100% omítek až na zdivo, vyškrobání rozvolněné malty ze spár mezi cihlami do hl. cca 2 cm, nově omítnutí ploch venkovní járovou vápenocementovou omítkou a hladkou štukovou omítkou. Tl. omítek cca 2,5 cm.
- b) Omítané plochy fasády členěné ozdobnými prvky (římsy, bosáže atd.):
- Ruční očištění štukových prvků od dodatečných nátěrů a štukových vrstev na původní štukovou vrstvu (odhalení původní profilace). Otlučení nesoudržných a poškozených omítek na zdivo (odhad pro potřeby rozpočtu = otlučení 25% ploch jádrových omítek na plochách členěných štukovými prvky + odstranění štukových vrstev na zbývajících ploše). V místě zachovaných původních profilací říms a dalších prvků se provedou sádrové otisky, na jejichž základě se vyrobí plechové šablony pro opravu jednotlivých prvků (pro každý typ profilace jeden otisk a jedna šablona).
- Pozn.: Rozsah odstranění stávajících omítek se upřesní po postavení lešení a zpřístupnění všech ploch fasád.
- Požadovaná kvalita provedení štukových prvků, která určuje standard opravy, je vidět na zachované původní bosáži a části římsy na jižní fasádě u JZ nároží, kde nebyla fasáda opatřena dodatečnými fasádními nátěry a štukovými vrstvami. Při opravě se nejdříve bude realizovat jedno určené pole fasády (svislý výsek fasády zahrnující všechny nebo většinu prvků štukové výzdoby), jako vzorek kvality. Po odsouhlasení tohoto vzorku TDI a AD se přistoupí k realizaci celé fasády ve stejné kvalitě.
- 117 Findání povrchová úprava všech omítaných ploch fasády (J, Z a S fasáda): Zbavení podkladu prachu. Sjednocující podkladní nátěr omítaných ploch fasády (penetrace) a tmelení systémovým tmelem. SilAcryl–silikonový paropropustný fasádní nátěr plněný uhlíkovými vlákny pro překlenutí vlasových trhlin, samočisticí, matný. Nutno použít systém od jednoho výrobce!
- 118 Oprava povrchu stávajícího kamenného soklu a kamenných stupňů ve vstupech: Očištění povrchu stávajících kamenných prvků otryskáním. Proškrábání spár mezi kamennými prvky. Vyplnění spár mezi deskami spárovací hmotou pro žulový kámen, pro venkovní použití.
- 123 Všechny pohledově uplatněné dřevěné prvky přesahu střechy (krokev, vaznice, bednění, atd.): Očištění od starých nátěrů obroušením, napuštění přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě, nový krycí nátěr (nátěrový systém pro dřevo ve venkovním prostředí = základní + vrchní barva)
- 128 Nové dvoukřídlové okno půlkruhového tvaru se sloupkem uprostřed, osazené v místě vybouraných skleněných tvárníc (luxfer) nad vstupem na S fasádě. Matřidl: Plastové profily v bílé barvě (min. šestikomorové), zasklení izolačním dvojsklem, obě křídla otvírává otočná. Míry je nutno kontrolovat před výrobou na místě.
- 144 Ponechaná kamenná dlažba a kamenné obrubníky na nástupišti: Vyčištění spár od zeleně, nečistot a staré malty. Nově vyspárování spárovací hmotou pro venkovní použití pro žulový kámen.

LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV

- S1 SKLADBY STŘECH A PODLAH
- 1 KL KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- 1 Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- 1 T TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	6 x A4	
		Měřítko	1:50	Výkres č.
Název výkresu		ŘEZ 1-1 NÁVRH OPRAVY	Profese AS	Výkres č. E.3.18.