

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Oprava opěrné zdi podél ulice Pernerova

Datum zpracování :

20.12.2019

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

821 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

20.12.2019

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce:								
1	02730R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00
2	02730R2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - odpojení sítí bez zjištěného majitele	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00
3	02851R101	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - DOPLŇKOVÝ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM BĚHEM PROVÁDĚNÍ	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00
4	02851R201	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - DOPLŇKOVÁ DIAGNOSTIKA ZDIVA KLENEB BĚHEM PROVÁDĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1		0,000		0,00		0,00
6	02711R	ZNAČENÍ VČETNĚ INSTALACE, DEMONTÁŽE A PRONÁJMU, VČETNĚ PROJEDNÁNÍ	SOUBOR	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce:								
7	112011R209cs	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	112019R209k	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	5,600		0,000		0,00		0,00
9	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	10,800		0,000		0,00		0,00
10	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	108,000		0,000		0,00		0,00
11	131738R209cs	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU - ruční výkop	M3	213,200		0,000		0,00		0,00
12	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	75,600		0,000		0,00		0,00
13	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH hubeným betonem	M3	123,000		0,000		0,00		0,00
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	90,200		0,000		0,00		0,00
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Oprava opěrné zdi podél ulice Pernerova

Datum zpracování :

20.12.2019

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

821 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

20.12.2019

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	20	Základy:								
16	21197R	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 800g/m2 - jímka	m2	17,300		0,000		0,00		0,00
17	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	8 179,500		0,000		0,00		0,00
18	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM	m	175,500		0,000		0,00		0,00
19	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM	m	5 621,000		0,000		0,00		0,00
20	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	411,800		0,000		0,00		0,00
21	289368	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ	T	12,580		0,000		0,00		0,00
22	289324	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30	m3	103,880		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
23	31721R04	ŘÍMSY Z KAMENE A LOMOVÝCH VÝROBKŮ	m3	19,125		0,000		0,00		0,00
24	33323R1	Výměna degradovaných cihel na svislých plochách do hloubky 15cm - včetně vodorovné výztuže spár a vodorovného přikotvení	m2	738,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
25	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,800		0,000		0,00		0,00
26	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	19,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Oprava opěrné zdi podél ulice Pernerova

Datum zpracování :

20.12.2019

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

821 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

20.12.2019

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
27	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
28	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
29	574F76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
31	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	216,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
32	626112R	KONSOLIDACE 2 - plošné zpevnění napouštěním organokřemičitou látkou, - doplnění chybějících částí povrchů umělým kamenem	m2	287,415		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
33	711001R2091bR	Izolace z natavovaných asf. pásů podél drenáže	m2	68,000		0,000		0,00		0,00
34	711001R	Izolace rubu zdi z natavovaných pásů včetně přípravy podkladu	m2	136,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
35	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	78,000		0,000		0,00		0,00
36	87527R	VYSTROJENÍ DRENÁŽNÍCH VRTŮ VČETNĚ INJEKTÁŽE PRO UTĚSNĚNÍ TRUBKY V DŘÍKU ZDI	M	175,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Oprava opěrné zdi podél ulice Pernero

Datum zpracování :

20.12.2019

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

821 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

20.12.2019

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
37	938452R4	ČIŠTĚNÍ 4 - mytí horkou vodou (60-80 stupňů C, 100-160 bar), odstranění graffiti, - lokální	M2	400,500		0,000		0,00		0,00
38	938452R5	ODSOLOVÁNÍ - 2x mytí horkou vodou (60-80 stupňů C, 100-160 bar), lokální otryskávání	M2	287,415		0,000		0,00		0,00
39	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	984,000		0,000		0,00		0,00
40	94290R	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA - atypické	M3OP	984,000		0,000		0,00		0,00
41	985223111R	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 1 m3	m3	53,040		0,000		0,00		0,00
42	985223210R2	VÝMĚNY - PILÍŘ Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	32,602		0,000		0,00		0,00
43	901R	Demontáž a zpětná montáž plechového oplocení - dle TZ	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00
44	902R	Sanace chrličů - (dodávka a montáž nových chrličů dle stávajích z pískovcového kamene)	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
45	903R	Hydrofobizace cihelného a kamenného zdiva nátěrem ochranným	m2	330,000		0,000		0,00		0,00
46	904R	Antigrafiti nátěr cihelného a kamenného zdiva	m2	220,000		0,000		0,00		0,00
47	905R	Hřebíky kompletní - vrt průměru minimálně 46 mm délky 8, 7, nebo 6m dle PD s výstrojí T40/20 ZN+Epoxid včetně injektáže kořene cementem 32,5 R (včetně podložky 200/200/10 + matice T40)	m	1 836,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
48	966131R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	19,125		0,000		0,00		0,00
49	966138R209cs	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	25,185		0,000		0,00		0,00
50	966148R209cs	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	274,440		0,000		0,00		0,00
51	966158R209cs	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00