

NAŠE ZN: 12797/2015-SZDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/24.11.2015

POČ. LISTŮ: 4
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou

Dodatečné informace č. 4

Dotaz č.1:

SO 02-19-05,

pol.č. 28 502947 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUŇKY-geobuňkový systém z HDPE.

V PD není uveden počet buněk a vzdálenost svárů v geobuňkovém systému. Žádáme o upřesnění.

Odpověď: Projektant požaduje dodržení minimálních parametrů uvedených v tabulce 17 v OTP "Geosyntetika v tělese železničního spodku a následně ČSN EN 12224.

Dotaz č.2:

SO 02-16-01

a) pol č. 23 155320R STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ OSVĚTLENÍ A ZABEZP.ZAŘÍZENÍ

Co vlastně obsahuje tato položka? Technická specifikace v Soupisu prací: "položka zahrnuje všechny práce a materiál pro statické zajištění stávajících prvků osvětlení a zabezpečovacích zařízení (stožárů) při realizaci odvodnění (po celou dobu provádění výkop.prací)". Žádáme o doplnění konkrétních údajů do Soupisu prací (materiál, výkopy atd.) a výkresovou dokumentaci.

Odpověď: Jedná se v ŽST Žďár nad Sázavou o stožáry osvětlení č.3,4 a dále návěstidla Se5 a Se8. Předpoklad je, že výkopová rýha pro trativod je vedena v blízkosti základ.patek a výkop může dosáhnout k základové spáře a k jednostrannému obnažení těchto základů. Projektant předpokládá použití jednoduchého způsobu zajištění stability (dočasněmu zavětrování) a za předpokladu rychlého provedení výkopu rýhy s následným brzkým záhozem se nepředpokládá provádění zásadního "statického zajištění", ale provedení v rámci běžných pracovních postupů. Soupis prací a výkresová dokumentace nebude v tomto ohledu doplněna.

b) pol č. 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Dle PD nepropustný materiál, dle Soupisu prací nakupovaný materiál, žádáme o sdělení o jaký se jedná materiál (ze stavby nebo jíl)?

Odpověď: Projektant vychází z předpokladu, že nelze uvažovat s tím, že nepropustný materiál na stavbě bude v požadované kvalitě, a proto je použito položky s nákupem nového materiálu. Tento musí být v souladu s předpisem S4 (např.jíl).

c) pol č. 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1. Předpokládáme správně, že se jedná o zásyp trativodů?

Odpověď: Ano.

2. Do jaké položky patří ložná vrstva z písku tl. 0,05 m?

Odpověď: Podsyyp – ložná vrstva písku patří do této položky – technická specifikace položky byla v tomto ohledu upřesněna.

3. Dle Vzorových řezů v trativodech je filtrační geotextilie min. 200 g/m², kde je tato geotextilie započtena? Do položky separační geotextilie?, ale ta je dle TZ 150 g/m². Žádáme upřesnit výměru této filtrační geotextilie a její ostatní parametry (pevnosti v tahu atd.).

Odpověď: Separační geotextilie bude provedena v parametrech v souladu se vzorovými listy a je součástí této položky - technická specifikace položky byla v tomto ohledu upřesněna.

4. Žádáme o sdělení výměry pažení rýh.

Odpověď: Všechny náležitosti spojené s případnou nutností pažení rýhy jsou obsaženy v položkách č.19 a 20.

5. Předpokládáme správně, že se jedná o nový štěrk frakce 16/32 v celém množství položky?

Odpověď: Část z tohoto množství je nutno uvažovat na podsyyp – viz odpověď u bodu č.2

d) pol č. 26 18090R VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH

TS "Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky." - Žádáme o vypuštění této položky nebo její nahrazení přesně specifikovanými položkami Soupisu prací. Není možné přenášet odpovědnost za zapomenuté položky na uchazeče resp. zhotovitele.

Odpověď: Jedná se vybourání části stáv. zpevněné plochy nákladíště v ŽST Žďár nad Sázavou a její opětovné zřízení včetně podkladních vrstev. Soupis prací nebude v tomto ohledu upraven.

e) pol č. 33 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON

Chybí odkaz na PD, žádáme doplnit. O jakou se dná zed'?

Odpověď: Položka je bez náhrady zrušena.

f) pol č. 55 89516R DRENÁŽNÍ VÝÚŠT Z BETON DÍLCŮ

Podle PD nejsou prefabrikované, ale monolitické, Soupis prací požaduje z dílců, žádáme o upřesnění.

Odpověď: Uchazeč má na mysli položku č.54. Projektant v textové a výkresové části uvažuje s monolitickým provedením a takto je třeba ocenit – název položky byl upraven.

- g) pol č. 56 89722R VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ**
Podle PD nejsou prefabrikované, ale monolitické, Soupis prací požaduje z dílců, žádáme o upřesnění.

Odpověď: Uchazeč má na mysli položku č.55. Projektant v textové a výkresové části uvažuje s monolitickým provedením a takto je třeba ocenit – název položky byl upraven.

- h) pol č. 75 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT**
O jakou se jedná síťovinu? Techn. specifikace "Položka zahrnuje: dodávku předepsané síťoviny...". Žádáme bližší upřesnění a parametry síťoviny.

Odpověď: Jedná se o geotextílii se separační a ochranou funkcí jako podklad pro konstrukci přístupových komunikací. Uvažovaný rozsah přístupových komunikací vyplývá z projektové dok. – části F. Přístupové komunikace nejsou předmětem podrobného projektového řešení. Volba vhodného typu geotextílie je odpovědností a v zájmu zhotovitele – souvisí s uvedením ploch do původního stavu.

Dotaz č.3:

SO 02-17-01

- a) pol č. 22 544311 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65**

Domníváme se správně, že se jedná o izolované styky tvaru 60E2 za zakalenými konci hlav 32 ks a 2 ks R65 se zakalenými konci hlav?

Odpověď: Ano.

- b) pol č. 23 544321 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65**

Dle odstavce 6.8 Technické zprávy 4 ks izolovaného styku R65 bez kalených konců hlav; dle Soupisu prací 6 ks. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď: Je nutno uvažovat se 6 kusy izol.styků dle soupisu prací. V technické zprávě je uvedena nesprávná hodnota.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 525425).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 1. 2016 na den 5. 1. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 4. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 1. 2016 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 4. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 1. 2016 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 4. 1. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5. 1. 2016 v 10:15 hod.,

Příloha: Opravená část soupisu prací

V Praze dne 24. 11. 2015



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13. 06. 2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace