

# FORMULÁŘ 5

## SOZUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 84,367**

Datum zpracování : 05/2015  
Vpracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: **E.1.4**  
**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-11**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	80,000		0,000		0,00		0,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
3 112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
4 114140R		ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	6,192		0,000		0,00		0,00
5 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	190,914		0,000		0,00		0,00
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	142,514		0,000		0,00		0,00
7 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	48,400		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
9 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,960		0,000		0,00		0,00
10 17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 20</b>		<b>Základy:</b>								
11 23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMO TNOST)	T	10,248		0,000		0,00		0,00
12 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMO TNOST)	T	10,248		0,000		0,00		0,00
13 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	1,600		0,000		0,00		0,00
14 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
15 28536_R		KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,055		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 30</b>		<b>Svislé konstrukce:</b>								
16 317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)	M3	5,022		0,000		0,00		0,00
17 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	15,150		0,000		0,00		0,00
18 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,227		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOZUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 84,367**

Datum zpracování : 05/2015  
Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: **E.1.4**

**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-11**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
19	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	23,100		0,000		0,00		0,00
20	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,040		0,000		0,00		0,00
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,040		0,000		0,00		0,00
22	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,198		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchu:</b>								
23	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	53,320		0,000		0,00		0,00
24	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
25	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	63,160		0,000		0,00		0,00
26	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	53,320		0,000		0,00		0,00
27	62662R	INJEKTÁŽ TRHLIN SMRŠŤOVACÍ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
28	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	42,320		0,000		0,00		0,00
29	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	4,161		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 60</b>	<b>Úpravy povrchu:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>								
30	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	175,330		0,000		0,00		0,00
31	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	141,300		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOZUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 84,367**

Datum zpracování : 05/2015  
 Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část: **E.1.4**

**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-11**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	125,340		0,000		0,00		0,00
33	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	83,220		0,000		0,00		0,00
34	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	125,340		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>750</b>	<b>Slaboproud:</b>								
35	75724R	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ Vlivu BP	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 750</b>	<b>Slaboproud:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry:</b>								
36	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	53,320		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>80</b>	<b>Trubní vedení:</b>								
37	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	30,200		0,000		0,00		0,00
38	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 80</b>	<b>Trubní vedení:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
39	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	30,000		0,000		0,00		0,00
40	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,920		0,000		0,00		0,00
41	93121	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	3,520		0,000		0,00		0,00
42	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	3,200		0,000		0,00		0,00
43	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLVS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOZUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 84,367**

Datum zpracování : 05/2015  
 Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část: **E.1.4**

**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-11**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	11,520		0,000		0,00		0,00
45	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	22,000		0,000		0,00		0,00
47	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	193,845		0,000		0,00		0,00
48	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	125,560		0,000		0,00		0,00
49	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	1,200		0,000		0,00		0,00
50	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	8,576		0,000		0,00		0,00
51	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	621,760		0,000		0,00		0,00
52	966811R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	16,200		0,000		0,00		0,00
53	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	2,433		0,000		0,00		0,00
54	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	155,225		0,000		0,00		0,00
55	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	2,450		0,000		0,00		0,00
56	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	100,640		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
57	015111_R1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I TŘ. TĚŽITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	270,777		0,000		0,00		0,00
58	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	10,743		0,000		0,00		0,00
59	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	36,920		0,000		0,00		0,00
60	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,302		0,000		0,00		0,00
61	015440_R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	0,324		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>