

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2
Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou"

Název PS,SO : žst. Ostrov nad Oslavou - žst. Žďár nad Sázavou, přeložky a
úpravy kabelů nn E-ON

Datum zpracování : 07/2015
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.9

majitel HIM:	OSTATNÍ	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,010		0,000		0,00		0,00
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 (II dle ČSN EN 805)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
3	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 (II dle ČSN EN 805)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	701CGO_R	Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů vč. venkovní povrchové úpravy	m	35,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGP_R	Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů vč. venkovní povrchové úpravy - ohebná, půlená	m	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
6	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
7	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
8	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
9	742R11	Kabelová příchytka ocelová pro uchycení kabelu ke kabelovému roštu,konzole, zábradlí do průměru chráničky 100mm	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Rekonstrukce koleje č.1 a 2
Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou"

Název PS,SO :

žst. Ostrov nad Oslavou - žst. Žďár nad Sázavou, přeložky a
úpravy kabelů nn E-ON

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-06-02

Datum zpracování :

07/2015

Část PD:

E.3.9

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
10	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
13	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
14	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1,000		0,000		0,00		0,00
15	200301-O	Komunální odpad	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00